

ZMLUVA O DIELO

č. 016/Z/11

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves
Adresa: Obecný úrad Gemerská Ves, Gemerská Ves 109, 982 62 Gemerská Ves
IČO: 00318701
Zastúpená: Monika Lévaiová – starostka obce
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Vedúci účastník na základe Zmluvy o spolupráci:

Obchodné meno: Chemkostav, a.s.
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Obchodný register: OS Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1079/V
Bankové spojenie: VUB, a.s.; č. ú.: 1255374754/0200
Zastúpená: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva
Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva
Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva

a

Účastník 1 na základe Zmluvy o spolupráci:

Obchodné meno: OHL Pozemné stavby a.s.
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4404/B
Zastúpená: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2921839440/1100
IČO: 43 941 664

a

Účastník 2 na základe Zmluvy o spolupráci:

Obchodné meno: OHL ŽS, a.s.
Sídlo: Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed
IČO: 463 42 796
Obchodný register: KS Brno, oddiel B, vložka 695
Zastúpená: OHL Pozemné stavby a.s., na základe plnej moci

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy výkaz výmer a projektová tendrová dokumentácia.

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov diela: „Gemerská Ves - Infraštruktúra“

2.2.2. Miesto: Obec Gemerská Ves

2.2.3. Opis predmetu zákazky:

- SO 01 – Zásobovanie obce vodou – výkop ryhy, urovnávanie dna ryhy, zriadenie lôžka z piesku, uloženie potrubia, osadenie potrubia do ocelevej chráničky, obsyp potrubia z piesku do výšky 300 mm nad povrch, obsyp potrubia z výkopku

- SO 02 – odvádzanie a čistenie odpadových vôd- výkop ryhy, zriadenie lôžka z piesku, uloženie potrubia, gravitačná časť potrubia, časť výtlaku, obsyp potrubia, osadenie šachty, železobetónové nádrže(vaňa), sklolaminátové kryty, murovaný prevádzkový objekt so sedlovou strechou,
- SO 04 – Elektrické rozvody a verejné osvetlenie, osvetľovací stožiar, výbojkové svietidlo,
- SO 05 – Úprava verejného priestranstva – úprava trávnatých plôch, 4 vyššie dreviny, 73 kusov kríčkov
- SO 06 – Autobusová zastávka – betónová dlažba, betónové tvarovky, sedlová strecha, sklotextilná mriežka, štuková omietka

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby „Gemerská Ves - Infraštruktúra“ podľa oceneného výkazu výmer a projektovej tendrovej dokumentácie (príloha č.5), číslo A 358/C6, TERRAPROJEKT a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava.
- 3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, vypracovanej projektovej tendrovej dokumentácie (príloha č. 5) a jej zmien, daných technických požiadaviek v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia a objednávatel' takto zrealizované dielo prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4. Každú potrebnú resp. zo strany Objednávateľa požadovanú zmenu rozsahu prác je Objednávateľ povinný potvrdiť zhotoviteľovi pred samotnou realizáciou v zmysle bodu 12.10 tejto zmluvy.
- 3.5. Všetky výkresy a technický popis (technické podklady) – projektová tendrová dokumentácia (príloha č. 5), ktoré boli dané k dispozícii zhotoviteľovi, ostávajú vlastníctvom objednávatel'a a podliehajú obchodnému tajomstvu, nesmú byť zneužitá a bez jeho písomného súhlasu odovzdané tretej osobe, s výnimkou odovzdania technickej dokumentácie tretím osobám na účely realizácie stavby.
- 3.6. Táto zmluva sa uzatvára na základe súťažnej ponuky skupiny dodávateľov Chemkostav, a.s., OHL Pozemné stavby a.s. a OHL ŽS, a.s., predloženej do užšej súťaže uverejnenej vo Vestníku č. 245/2010 zo dňa 23.12.2010 s číslom 08240 – MUP.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je spracovaná na základe projektovej tendrovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer počas zmluvne dohodnutých termínov výstavby.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bez DPH	1 900 279,52 €
DPH 20%	380 055,90 €
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH	2 280 335,42 €

- 4.3. Jednotkové ceny, uvedené vo výkaze výmer sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

4.4. Zmeny jednotkových cien bude možné meniť len dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami z dôvodu:

- legislatívnych zmien v cenovej oblasti
- na základe požiadavky objednávateľa na navyšenie prác, prípadne menej prác (t.j. prác a dodávok, ktoré sa nevykonávajú, aj keď by mali byť podľa tejto zmluvy a jej príloh súčasťou diela) počas realizácie a po vzájomnom odsúhlasení rozsahu prác a ceny za práce.
- zámeny položiek stavebných prác

4.5. Ceny za práce navyšenie prípadne odpočty z ceny diela za menej práce budú účtované resp. opísané v nasledovnej výške a určia sa v nasledujúcom poradí:

- a) predovšetkým vo výške na základe dohody, pričom táto výška bude uvedená v dodatku k tejto zmluve podľa bodu 3.4. tejto zmluvy.
- b) ak, nedôjde k dohode zmluvných strán podľa písm. a) tohto bodu v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá uvedenej cene v súťažnom návrhu.
- c) ak, nedôjde k dohode zmluvných strán podľa písm. a) tohto bodu v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu, podľa smerných cien v zmysle platného cenníka použitého zhotoviteľom, t.j. Cenekon platný v čase zápisu požiadavky na zmenu rozsahu diela do stavebného denníka v zmysle bodu č. 12.10. tejto zmluvy
- d) ak, nedôjde k dohode zmluvných strán podľa písm. a) tohto bodu v prípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. b), c) tohto bodu, bude zhotoviteľ účtovať cenu vrátane DPH v hodinových zúčtovacích sadzbách vo výške:

stavebný robotník	7 € za hodinu
odborný pracovník	9 € za hodinu
technický pracovník	14 € za hodinu

4.6. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.

V. ČAS REALIZÁCIE DIELA

5.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je stanovený v zmysle flexibilného časového harmonogramu (príloha č. 2) do 20 mesiacov od podpísania tejto zmluvy.

Zahájenie prác: po podpise zmluvy

Dokončenie prác: do 20 mesiacov od podpisu zmluvy

5.2. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou predmetu zmluvy ihneď po prevzatí staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy.

5.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve na ktoré ho zhotoviteľ písomne vyzval. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia na ktoré ho zhotoviteľ písomne vyzval nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Za písomnú výzvu podľa tohto bodu je považovaný aj zápis do stavebného denníka.

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme včas a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu za zrealizované práce a dodávky uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi vždy po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou musí byť súpis

vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími poverenými osobami. Konečné finančné vyrovnanie bude realizované na základe konečnej zúčtovacej faktúry po ukončení, odovzdaní a prevzatí celého diela.

- 6.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať:
- o označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo registrácie
 - o číslo faktúry,
 - o číslo zmluvy,
 - o deň odoslania a deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
 - o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (v súlade so ZOD),
 - o fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu,
 - o označenie diela,
 - o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - o v prílohe faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, ktorých cena je fakturovaná touto faktúrou, potvrdený zástupcom stavebným dozorom objednávateľa.
- 6.3. V prípade, že faktúra, vrátane jej príloh, nebude obsahovať požadované náležitosti (uvedené v tejto zmluve), objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej a úplnej faktúry objednávateľovi.
- 6.4. Faktúra bude skontrolovaná a po odsúhlasení objednávateľom bude uhradená v lehote do **90 dní** od jej doručenia objednávateľovi. V prípade nezrovnalostí vo vykonaných prácach bude zhotoviteľovi odoslaná na prepracovanie, v tomto prípade platí tretí odsek bodu 6.3 tejto zmluvy.
- 6.5. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi konečnú faktúru po odovzdaní diela objednávateľovi v súlade s čl. IX tejto zmluvy.
- 6.6. Zaplatenie faktúry za vykonané práce a dodávky nie je možné považovať za prevzatie týchto prác a dodávok alebo diela alebo jeho časti, alebo potvrdenie, že sú vykonané bez väd a nedorobkov.
- 6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby, nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi, s výnimkou dodávok a zariadení, u ktorých výrobca poskytuje záručnú dobu odlišnú a s výnimkou väd a nedorobkov spísaných v preberacom protokole, kde záručná doba začne plynúť až dňom ich odstránenia.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.2. a 7.3 do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nie však dlhšom ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, keď ide o preukázateľne technicky náročné odstránenie väd termín ich odstránenia sa dohodne písomnou formou.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení doručením písomnej reklamácie na adresu sídla zhotoviteľa.
- 7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v určených alebo dohodnutých termínoch alebo nenastúpi na ich odstránenie v lehote dohodnutej v bode 7.4 tohto článku je objednávateľ oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s platnými STN, vyhláškami a predpismi v čase realizácie diela, s projektovou dokumentáciou, ako aj vlastnosťami vymienenými touto zmluvou.

✓

Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými predpismi a technickými normami.

- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytli v dôsledku jeho neprimeraného užívania, resp. úmyselného poškodenia.
- 7.9. Vady a nedorobky zistené v priebehu realizácie diela, sa uvedú v stavebnom denníku s uvedením termínu a postupu ich odstránenia. Po ich odstránení sa v stavebnom denníku uvedie termín a spôsob ich úplného odstránenia.

VIII. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska, ktoré bude zbavené takých práv tretích osôb, ktoré by znemožnili zhotoviteľovi vykonať dielo podľa tejto zmluvy, do 7 dní od podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred prevzatím staveniska oboznámiť s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, do tej miery, do akej mu to bolo zo strany Objednávateľa umožnené.
- 8.3. Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov na stavenisko, pričom zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na týchto veciach. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za jej poistenie, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržanie bezpečnostných predpisov požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. V súvislosti so staveniskom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:
- a.) aby na stavenisko nemali prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, pričom za nepovolane osoby sa nebudú považovať zamestnanci niektorej zo zmluvných strán alebo stavebný dozor alebo 3. osôb v doprovode zamestnanca zmluvnej strany alebo osoby poverené niektorou so zmluvných strán,
 - b.) označenie staveniska s uvedením údajov o diele stanovených príslušnými právnymi predpismi a počas realizácie diela na mieste realizácie diela označiť tabuľou zreteľne, jasne a čitateľne údaje o stavbe.
 - c.) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - d.) odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - e.) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiarnu ochranu staveniska a diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia, požiarnej ochrane staveniska a diela, prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou na predmetné činnosti poverených zhotoviteľom ako napr. koordinátor bezpečnosti, požiarnik a pod.
 - f.) vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho,
 - g.) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - h.) úplné ohradenie staveniska resp. zariadenia staveniska, jeho stráženie a vhodné nočné osvetlenie, za účelom splnenia vyššie uvedených záväzkov.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím nachádzajú na stavenisku.
- Zhotoviteľ je povinný zaradiť na práce len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania príslušných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov

z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú obidve zmluvné strany (ich zamestnanci) povinné:

- a.) dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - b.) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
 - c.) dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámené,
 - d.) nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
 - e.) dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
 - f.) oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
 - g.) konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, činnosti osôb, ktoré sa na stavenisku alebo v jeho okolí zdržujú s jeho vedomím, činnosti osôb, ktoré dodávajú práce a dodávky pre zhotoviteľa, a to aj vtedy ak sa tieto náklady nachádzajú mimo staveniska.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané a vtedy tieto náklady ako aj náklady na odstránenie závadného stavu znáša zhotoviteľ.
- 8.8. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.6. v čl. VI. tejto zmluvy. Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na ich prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník v zmysle platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebný a montážny denník bez zbytočného odkladu na požiadanie objednávateľa alebo jeho povereného zástupcu
- 8.10. Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov.
- 8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred (vo vzťahu k skoršiemu navrhovanému termínu vyskúšania) objednávateľa na účasť pri príprave na komplexné vyskúšanie, s tým že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa vyskúšanie uskutoční. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie bez jeho účasti.
- 8.12. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.

IX. ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela resp. časti diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie resp. na prevzatie jeho časti, s tým že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný do 3 dní od zápisu písomne oznámiť zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie uskutoční. Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do jeho odovzdania.

- 9.2. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojitosti s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránené v čo najkratšom technicky možnom čase, nie však dlhšom ako 30 dní odo dňa podpisania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. V odôvodnených prípadoch, keď ide o preukázateľne technicky náročné odstránenie väd termín ich odstránenia sa dohodne písomnou formou.
- 9.4. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou alebo touto zmluvou alebo technickými normami alebo všeobecne záväznými predpismi, alebo bez odstránenia, ktorej nie je možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku diela. Za vadu diela však nemôžu byť považované práce, ktoré boli zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 9.5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 5.1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2 za každý deň omeškania, až do odovzdania diela.
- 10.2. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne a úplnej faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky za každý deň omeškania, až do uhradenia omeškanej čiastky.
- 10.3. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

XI. NÁHRADA ŠKODY

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
- 11.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2., zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

XII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 12.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré sa budú organizovať podľa potreby, aspoň 1x za týždeň.
- 12.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

- 12.4. Ak dohody uzatvorené medzi objednávateľom a zhotoviteľom majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody (dohôd) aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 12.5. Zhotoviteľ určuje stavbyvedúcich: Ing Jozef Baláž a Ing. Vladimír Černiga.
- 12.6. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska oznámi zhotoviteľovi osobu poverenú výkonom funkcie stavebného dozora. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru má právo na vykonávanie kontroly zhotovovania diela a zhotoviteľ je povinný jej poskytnúť všetku písomne požadovanú súčinnosť, dokumenty a listiny, najmä má právo na prístup na stavenisko, na predloženie projektovej dokumentácie, vzoriek stavebných výrobkov a výsledkov skúšok kontrol a meraní a na kontrolu stavebného denníka. Stavebný dozor je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka.
- 12.7. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi riadne a včasné spolupôsobenie, na ktoré ho zhotoviteľ písomne vyzval. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, na ktorého ho zhotoviteľ písomne vyzval, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 12.8. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.
- 12.9. Zhotoviteľ je povinný každú zmenu materiálov odsúhlasiť s objednávateľom vopred, pred zabudovaním. Pokiaľ dôjde k zabudovaniu iného materiálu ako to je v projektovej dokumentácii bez vedomia objednávateľa, ktorý svojou kvalitou nebude rovnaký ako ten, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácii alebo by jeho zabudovaním mohol byť ohrozený záujem prípadne dobré meno objednávateľa, má objednávateľ právo požadovať uvedenie stavby do stavu podľa projektovej dokumentácie. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek písomnej výzve Objednávateľa, ktorá môže byť uskutočnená aj zápisom do stavebného denníka a v dohodnutej lehote neuvedie stavbu do stavu podľa projektovej dokumentácie, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie závadného stavu treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 12.10. Zhotoviteľ oznámi v stavebnom denníku každú potrebnú zmenu a objednávateľ požiadavku na naviac práce. Zápis v stavebnom denníku musí byť následne upravený zmenovým konaním. Každú potrebnú resp. zo strany Objednávateľa požadovanú zmenu rozsahu prác (prác naviac a menej prác) je Objednávateľ povinný potvrdiť zhotoviteľovi pred samotnou realizáciou a zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať naviac práce bez ich odsúhlasenia a potvrdenia objednávateľom spôsobom uvedeným v tomto bode. Zmeny rozsahu predmetu plnenia a naviac práce musia byť Objednávateľom resp. jeho povereným zástupcom vecne a finančne vopred odsúhlasené na základe zmenových listov podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto zmluvy. Pri oceňovaní prác a dodávok ako i odpočtov nerealizovaných prác budú zmluvné strany postupovať v zmysle bodu 4.5. tejto zmluvy. Odsúhlasenie naviac prác a zmien predmetu diela (menej prác) a ich ocenenia vykoná Objednávateľ resp. Objednávateľom poverený pracovník na základe ponuky Zhotoviteľa v čo najkratšom čase, aby nedošlo ku kolízii termínov realizácie. Cenové vyhodnotenie zmien predmetu diela Objednávateľ potvrdí alebo zamietne do 5 dní od ich predloženia. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé potvrdené zmeny (zmenové listy) budú 1x štvrťročne zosumarizované a upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 12.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.

XIII. PRÁVNE VZŤAHY A DOSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY

- 13.1. Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúr o viac ako 14 dní, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce až do doby zaplatenia omeškanej platby. Zhotoviteľovi zároveň vzniká nárok na predĺženie konečného termínu ukončenia prác o čas prerušenia prác z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou faktúry (omeškanej platby).
- 13.2. Objednávateľ môže kedykoľvek počas realizácie vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe alebo jej časti. Zhotoviteľovi tým vzniká nárok na predĺženie termínu ukončenia prác o čas prerušenia.

✓

13.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:

1. Dohodou zmluvných strán
2. Odstúpením od zmluvy s dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy (porušenia povinností) ktoroukoľvek zo zmluvných strán
3. V prípade neposkytnutia NFP z fondov EÚ

13.4. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

13.5. Za závažné porušenie tejto zmluvy (resp. povinností zmluvných strán) sa považuje:

- Prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní
- Prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. o viac ako 30 dní
- Neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v písomnej výzve v zmysle bodu 8.2. tejto zmluvy
- Nesplnenie povinnosti objednávateľom uvedenej v bode 8.2. tejto zmluvy.
- Pozastavenie realizácie prác objednávateľom na viac ako 60 dní.
- Neodsúhlasenie navyše a menej prác, ktoré sú nevyhnutné k dokončeniu zmluvne dohodnutého diela objednávateľom.

13.6. Objednávateľ môže celkom alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy na základe nižšie uvedených skutočností, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:

a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela o viac ako 90 dní od zmluvného termínu na ukončenie diela

b) v prípadoch upravených všeobecne záväznými predpismi (podanie návrhu na konkurz, vyhlásenie konkurzu, exekučné konanie proti Zhotoviteľovi).

13.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy na základe nižšie uvedených skutočností, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:

a) v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvne dohodnutých cien jeho prác a dodávok v rámci čiastkovej fakturácie diela o viac ako 60 dní po lehote splatnosti.

b) ak je Objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní

c) v prípadoch upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (podanie návrhu na konkurz, vyhlásenie konkurzu, exekučné konanie vedené proti Objednávateľovi)

13.8. Ak sa rozhodne niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.

13.9. Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní od doručenia odstúpenia, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody. Takto vynaložené náklady objednávateľ zhotoviteľovi uhradí.

13.10. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe z dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

- Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený spôsobom, ktorým je stanovená cena diela,
- Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje "čiastkovú konečnú faktúru",

V.

- Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,
- Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k "čiastkovému prevzatiu diela" a Objednávateľ je povinný do troch dní od doručenia výzvy zahájiť "čiastkové preberacie konanie", pričom sa primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy pojednávajúce o odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného celého diela.
- Po čiastkovom prevzatí vykonaných prác dohodnú obe strany písomné zrušenie zmluvy.

XIV. RIEŠENIE SPOROV

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešiť dohodou. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode, vzniknuté spory medzi zmluvnými stranami budú riešené vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní obdrží objednávatel' dva rovnopisy, na strane zhotoviteľa vedúci účastník obdrží dva rovnopisy a účastníci č. 1 a č. 2 obdržia po jednom rovnopise.
- 15.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vyžadujú písomnú formu.
- 15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu iba v celku a s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany, inak je takýto prevod voči druhej zmluvnej strane neplatný.
- 15.4 Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažných podmienok, ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.5 Vzťahy, ktoré nie sú vyslovené upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 15.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov.
- 15.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Rozpočet - príloha č. 1
Časový harmonogram – príloha č. 2
Projektová tendrová dokumentácia – príloha č. 3

V *Žrnovci* dňa: *24.1.2012*


V Michalovciach dňa: *24.1.2012*


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Za Chemkostav, a.s.

Monika Lévaiová
starostka


Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.






Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva a.s.

Za OHL Pozemné stavby a.s.




Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva




Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva

**Za OHL ŽS, a.s.,
v zastúpení OHL Pozemné stavby a.s.**



Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva



Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva a.s.



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objednávateľ: Obec Gemerská Ves
 Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 7. 3. 2011
 Projektant: Terraprojekt, a.s.
 Spracoval: Ing. Kunder

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
2011-P-016	Gemerská Ves - Infraštruktúra	1 900 279,52	380 055,90	2 280 335,42	1 900 279,52	0,00	0,00	0,00
(2)	Zásobovanie obce vodou	30 511,17	6 102,23	36 613,40	30 511,17	0,00	0,00	0,00
01	SO 101 Rozvod vody k osade	30 511,17	6 102,23	36 613,40	30 511,17	0,00	0,00	0,00
SO 02 - C6	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	1 811 024,53	362 204,91	2 173 229,44	1 811 024,53	0,00	0,00	0,00
01	SO 201 Splašková kanalizácia - potrubná sieť	1 300 454,05	260 090,81	1 560 544,86	1 300 454,05	0,00	0,00	0,00
02	SO 202 ČOV - stavebná časť	205 131,00	41 026,20	246 157,20	205 131,00	0,00	0,00	0,00
03	SO 202-E ČOV - stavebná časť - elektro	7 482,83	1 496,57	8 979,40	7 482,83	0,00	0,00	0,00
06a	SO.202.1 Technologické vybavenie ČOV	130 424,70	26 084,94	156 509,64	130 424,70	0,00	0,00	0,00
04	SO 203 ČOV- Odpadové potrubie	27 451,53	5 490,31	32 941,84	27 451,53	0,00	0,00	0,00
05	SO 204 ČOV- Prístupová komunikácia a spev. plochy	28 629,02	5 725,80	34 354,82	28 629,02	0,00	0,00	0,00
06	SO 205 ČOV- Terénne a sadové úpravy	5 796,71	1 159,34	6 956,05	5 796,71	0,00	0,00	0,00
07	SO 206 ČOV- Oplatenie	7 781,20	1 556,24	9 337,44	7 781,20	0,00	0,00	0,00
08	SO 207 ČOV- Pripojka vody	20 155,29	4 031,06	24 186,35	20 155,29	0,00	0,00	0,00
09	SO 208 ČOV- Kalové hospodárstvo	10 522,00	2 104,40	12 626,40	10 522,00	0,00	0,00	0,00
10	SO 209 Domové pripojky kanalizačné	48 099,41	9 619,88	57 719,29	48 099,41	0,00	0,00	0,00
11	SO 210 ČS splaš. odp. vôd	19 096,79	3 819,36	22 916,15	19 096,79	0,00	0,00	0,00
SO 04	Elektrické rozvody a verejné osvetlenie	39 932,60	7 986,52	47 919,12	39 932,60	0,00	0,00	0,00
04	SO 401 nn Pripojka pre ČOV	13 505,39	2 701,08	16 206,47	13 505,39	0,00	0,00	0,00
05	SO 402 nn Pripojka pre ČS	1 306,21	261,24	1 567,45	1 306,21	0,00	0,00	0,00
06	SO 403 Pripojka NN pre RVO a rozšírenie VO	25 121,00	5 024,20	30 145,20	25 121,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO 05 - Úprava verejného priestranstva	12 850,14	2 570,03	15 420,17	12 850,14	0,00	0,00	0,00
SO 06	SO 06 Autobusová zastávka	5 961,08	1 192,22	7 153,30	5 961,08	0,00	0,00	0,00
Celkom		1 900 279,52	380 055,90	2 280 335,42	1 900 279,52	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Gemerská Ves
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Gemerská Ves		
Projektant	Terraprojekt, a.s.		
Zhotoviteľ	Chemkostav, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Kunder	07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	671 891,07	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	1 228 388,45	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 900 279,52	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady				
			23 Súčet 7, 12, 19-22 1 900 279,52				
Dátum a podpis			24 DPH 20,00 % z 1 900 279,52 380 055,90				
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 280 335,42				
			E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa 0,00				
Zhotoviteľ			27 Kľzavá doložka 0,00				
			28 Zvýhodnenie +- 0,00				
Dátum a podpis			Pečiatka				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Zásobovanie obce vodou	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	6 081,87	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	24 429,30	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		30 511,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
					23 Súčet 7, 12, 19-22	30 511,17
Dátum a podpis			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 30 511,17	6 102,23
Objednávateľ					25 Cena s DPH (r. 23-24)	36 613,40
					E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ					27 Kízavá doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie - -	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Zásobovanie obce vodou	EČO	
Názov časti	SO 101 Rozvod vody k osade	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 081,87	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	24 429,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 511,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

		D Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	30 511,17
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 30 511,17	6 102,23

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 36 613,40

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Zásobovanie obce vodou

Časť: SO 101 Rozvod vody k osade

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	13 501,973	13 501,973	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	2 125,683	2 125,683	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	4 494,528	7 097,096	11 591,624	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	1 587,344	1 704,545	3 291,889	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>6 081,872</u>	<u>24 429,297</u>	<u>30 511,169</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Zásobovanie obce vodou

Časť: SO 101 Rozvod vody k osade

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	200,000	2,806	0,000	13 501,973	13 501,973	0,000
2	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	43,020	4,576	0,000	561,200	561,200	0,000
3	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	414,669	6,924	0,000	196,860	196,860	0,000
4	R	132201209	Priprátok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	124,398	0,688	0,000	2 871,168	2 871,168	0,000
5	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	753,944	3,074	0,000	85,586	85,586	0,000
6	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	753,944	1,641	0,000	2 317,624	2 317,624	0,000
7	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	146,048	3,954	0,000	1 237,222	1 237,222	0,000
8	R	162701109	Priprátok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 752,576	0,382	0,000	577,474	577,474	0,000
9	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	330,279	2,714	0,000	669,484	669,484	0,000
10	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	66,249	11,299	0,000	896,377	896,377	0,000
11	R	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	66,249	18,702	0,000	748,547	748,547	0,000
12	R	991	Poplatok za skládku	t	243,900	8,616	0,000	1 238,989	1 238,989	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
15	R	451573111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,141	35,328	0,000	2 101,442	2 101,442	0,000
16	R	461211111	Pätka z lomového kameňa na malú MC 10, plocha prierezu pätky, do 0,40 m2	m3	2,700	112,285	0,000	2 125,683	2 125,683	0,000
17	R	463211121	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyplnením škár a dutinťaženým kamenivom	m3	21,600	54,705	0,000	640,885	640,885	0,000
8 Rúrové vedenie										
20	R	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	8,782	0,000	1 181,628	1 181,628	0,000
21	552	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80 - Plasmont	ks	3,000	68,089	204,267	7 097,096	11 591,624	0,000
									26,346	0,000
									204,267	0,000

22	R	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	12,761	0,000	25,522	25,522	0,000
23	552	5524507800	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 80/80 - Plasmont	ks	2,000	82,663	165,326	0,000	165,326	0,000
24	R	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	190,390	0,828	0,000	157,643	157,643	0,000
25	286	2861127000	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 90 x 6,7 x L	bm	194,198	6,289	1 221,311	0,000	1 221,311	0,000
26	R	8912111221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	1,000	8,264	0,000	8,264	8,264	0,000
27	422	4222370000	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 50 mm	Kus	1,000	82,405	82,405	0,000	82,405	0,000
28	R	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	2,000	7,993	0,000	15,986	15,986	0,000
29	422	4227383000	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 50 mm	Kus	1,000	156,735	156,735	0,000	156,735	0,000
30	388	3885002280	Vodomer WPD 50	ks	1,000	443,462	443,462	0,000	443,462	0,000
31	388	388510	Vodomerová zostava na konzole pre DN 20	ks	1,000	53,312	53,312	0,000	53,312	0,000
32	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	16,615	0,000	33,230	33,230	0,000
33	422	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	Kus	2,000	108,396	216,792	0,000	216,792	0,000
34	422	4229123000	Štípaná zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	Kus	2,000	26,495	52,990	0,000	52,990	0,000
35	R	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	7,607	0,000	15,214	15,214	0,000
36	422	4227371030	Hydrant podzemný PN-10-asfalt.lak DN 80/1250	Kus	2,000	183,765	367,530	0,000	367,530	0,000
37	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	190,390	0,463	0,000	88,151	88,151	0,000
38	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	190,390	3,096	0,000	589,447	589,447	0,000
39	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	160,062	0,000	320,124	320,124	0,000
40	R	893242111	Šachta armatúra z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3, 50 do 4,50 m2	ks	2,000	1 928,943	0,000	3 857,886	3 857,886	0,000
41	593	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120	KS	12,000	20,057	240,684	0,000	240,684	0,000
42	593	5932122800	Preklad železobetónový RZP 3-180	KS	28,000	30,335	849,380	0,000	849,380	0,000
43	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	20,419	0,000	40,838	40,838	0,000
44	552	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600	Kus	2,000	144,379	288,758	0,000	288,758	0,000
45	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	18,248	0,000	36,496	36,496	0,000
46	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	Kus	2,000	23,326	46,652	0,000	46,652	0,000
47	R	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	38,879	0,000	77,758	77,758	0,000
48	552	5524218300	Poklop hydrantový	Kus	2,000	52,462	104,924	0,000	104,924	0,000

49	R	899623141	Obelčovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prosílym v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	15,309	111,223	0,000	1 702,713	1 702,713	0,000
50	R	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	190,390	0,533	0,000	101,478	101,478	0,000
		23-M	Montáže potrubia				1 587,344	1 704,545	3 291,889	0,000
53	R	230011093	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 x 10	m	31,900	9,569	0,000	305,251	305,251	0,000
54	142	1421592800	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 159 hrúbka 10,0mm	m	31,900	49,760	1 587,344	0,000	1 587,344	0,000
55	R	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 80	m	31,900	43,865	0,000	1 399,294	1 399,294	0,000
Celkom							6 081,872	24 429,297	30 511,169	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			07.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	637 992,30	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	1 173 032,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 811 024,53	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 811 024,53
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20.00 % z 1 811 024,53	362 204,91
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 173 229,44
		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	UKSC	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 201 Spláškova kanalizácia - potrubná sieť	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Veďľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	463 132,38	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	837 321,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 300 454,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 300 454,05

24 DPH 20,00 % z 1 300 454,05 260 090,81

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 560 544,86

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 201 Spláškavá kanalizácia - potrubná sieť

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7.3.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	133 232,457	515 407,244	648 639,701	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	3 519,843	29 820,591	33 340,434	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	114 870,229	114 870,229	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	300 712,488	48 127,582	348 840,070	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	464,018	118 636,516	119 100,534	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	25 203,569	10 459,511	35 663,080	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>463 132,375</u>	<u>837 321,673</u>	<u>1 300 454,048</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 201 Splášková kanalizácia - potrubná sieť
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce					133 232,457	515 407,244	648 639,701	0,000		
1	R	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	3 346,152	0,721	0,000	2 412,576	2 412,576	0,000
2	R	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	3 933,257	1,372	0,000	5 396,429	5 396,429	0,000
3	R	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	750,000	2,806	0,000	2 104,500	2 104,500	0,000
4	R	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	17 645,400	5,604	0,000	98 884,822	98 884,822	0,000
5	R	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	5 293,620	0,688	0,000	3 642,011	3 642,011	0,000
6	R	141701102	Preláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	75,170	379,777	0,000	28 547,837	28 547,837	0,000
7	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	666,320	3,074	0,000	2 048,268	2 048,268	0,000
8	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	22 332,620	5,206	0,000	116 263,620	116 263,620	0,000
9	R	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	4 680,340	7,683	0,000	35 959,052	35 959,052	0,000
10	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	666,320	1,641	0,000	1 093,431	1 093,431	0,000
11	R	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	22 332,620	2,707	0,000	60 454,402	60 454,402	0,000
12	R	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	m2	4 680,340	2,793	0,000	13 072,190	13 072,190	0,000
13	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	8 426,572	3,954	0,000	33 318,666	33 318,666	0,000
14	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	101 118,864	0,382	0,000	38 627,406	38 627,406	0,000
15	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	12 396,838	2,714	0,000	33 645,018	33 645,018	0,000
16	583	5833785100	Štrkopiesok drevný 0-63 B	m3	5 223,310	20,175	105 380,279	0,000	105 380,279	0,000
17	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3 534,562	11,299	0,000	39 937,016	39 937,016	0,000
18	583	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	1 489,262	18,702	27 852,178	0,000	27 852,178	0,000
4 Vodorovné konštrukcie					3 519,843	29 820,591	33 340,434	0,000		

19	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	653,875	35,328	0,000	23 100,096	23 100,096	0,000
20	R	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	168,000	5,301	0,000	890,568	890,568	0,000
21	592	5922470205	Vyrovňavací prstenec TBW 625/40	ks	59,000	18,266	1 077,694	0,000	1 077,694	0,000
22	592	5922470200	Vyrovňavací prstenec TBW 625/60	ks	19,000	20,262	384,978	0,000	384,978	0,000
23	592	5922470210	Vyrovňavací prstenec TBW 625/80	ks	19,000	21,859	415,321	0,000	415,321	0,000
24	592	5922470220	Vyrovňavací prstenec TBW 625/100	ks	70,000	23,455	1 641,850	0,000	1 641,850	0,000
25	R	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	40,275	118,201	0,000	4 760,545	4 760,545	0,000
26	R	452351101	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	107,400	9,957	0,000	1 069,382	1 069,382	0,000
5										
Komunikácie										
27	R	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	3 346,152	16,587	0,000	55 502,623	55 502,623	0,000
28	R	567125119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	16 730,750	1,229	0,000	20 562,092	20 562,092	0,000
29	R	577141112	Belón asfaltový po zhutnení t.tr. strednozrnný (ABS) hr. 50mm	m2	3 933,257	9,866	0,000	38 805,514	38 805,514	0,000
8										
Rúrové vedenie										
30	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	367,240	0,722	0,000	265,147	265,147	0,000
31	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000	m	367,240	49,747	18 269,088	0,000	18 269,088	0,000
32	R	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	4 662,560	1,759	0,000	8 201,443	8 201,443	0,000
33	286	2861105200	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	m	4 622,560	23,683	109 476,088	0,000	109 476,088	0,000
34	R	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, oboččná DN 300	ks	140,000	4,515	0,000	632,100	632,100	0,000
35	286	2862105600	Korugované tvarovky oboččka k-DN 300/200	kus	140,000	55,286	7 740,040	0,000	7 740,040	0,000
36	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	367,240	1,510	0,000	554,532	554,532	0,000
37	R	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	4 662,560	1,901	0,000	8 863,527	8 863,527	0,000
38	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	160,062	0,000	320,124	320,124	0,000
39	R	89237211P	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach tesnosti DN do 300	ks	179,000	20,052	0,000	3 589,308	3 589,308	0,000
40	R	894421112	Zriadenie šachtet prefabrikovaných 4-10t	ks	175,000	46,449	0,000	8 128,575	8 128,575	0,000
41	R	896211111	Spádovisko kanaliz. kruhové s dnom z betónu tr. C 12/15 90st. DN 250-300	ks	4,000	705,805	0,000	2 823,220	2 823,220	0,000
42	592	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	23,000	515,448	11 855,304	0,000	11 855,304	0,000
43	592	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	156,000	545,805	85 145,580	0,000	85 145,580	0,000

44	592	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	179,000	121,622	21 770,338	0,000	21 770,338	0,000
45	592	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	56,000	64,848	3 631,488	0,000	3 631,488	0,000
46	592	5922470020	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou	ks	75,000	53,510	4 013,250	0,000	4 013,250	0,000
47	592	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	109,000	95,305	10 388,245	0,000	10 388,245	0,000
48	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	179,000	20,419	0,000	3 655,001	3 655,001	0,000
49	552	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	74,000	220,348	16 305,752	0,000	16 305,752	0,000
50	552	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	kus	105,000	115,403	12 117,315	0,000	12 117,315	0,000
51	R	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	99,751	111,223	0,000	11 094,605	11 094,605	0,000
9										
52	R	966008111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				464,018	118 636,516	119 100,534	0,000
			Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	28,000	34,994	0,000	979,832	979,832	0,000
53	R	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	28,000	35,200	0,000	985,600	985,600	0,000
54	592	5922153600	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-30 Ms 30/100/4	kus	28,280	16,408	464,018	0,000	464,018	0,000
55	R	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4 244,680	4,740	0,000	20 119,783	20 119,783	0,000
56	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 536,080	1,814	0,000	2 786,449	2 786,449	0,000
57	R	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	36 865,920	0,362	0,000	13 345,463	13 345,463	0,000
58	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 536,080	4,645	0,000	7 135,092	7 135,092	0,000
59	R	990	Poplatok za skládku zeminy	t	14 875,451	4,308	0,000	64 083,443	64 083,443	0,000
60	R	991	Poplatok za skládku asfaltu	t	711,920	12,924	0,000	9 200,854	9 200,854	0,000
23-M										
			Montáže potrubia				25 203,569	10 459,511	35 663,080	0,000
61	R	230011179	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 530 x 7	m	43,560	23,437	0,000	1 020,916	1 020,916	0,000
62	143	1433057400	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hrúbka 8 mm	m	177,610	141,904	25 203,569	0,000	25 203,569	0,000
63	R	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 200	m	14,700	48,967	0,000	719,815	719,815	0,000
64	R	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 300	m	162,910	53,519	0,000	8 718,780	8 718,780	0,000
Celkom										
							463 132,375	837 321,673	1 300 454,048	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 202 ČOV - stavebná časť	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	11	866,44	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	193	264,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		205	131,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	205 131,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 205 131,00	41 026,20
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	246 157,20
		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kázavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 202 ČOV - stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Práca	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	28 784,701	28 784,701	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	2 844,713	2 844,713	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	401,124	123 208,603	123 609,727	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	5 875,834	5 875,834	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	97,560	6 990,060	7 087,620	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	415,272	110,514	525,786	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	2 738,888	2 738,888	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	8 478,845	8 478,845	0,000	0,000
712	Izolácie striech	1 352,841	165,408	1 518,249	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	996,183	483,405	1 479,588	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	155,890	155,890	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	116,384	546,837	663,221	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	752,800	251,219	1 004,019	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	3 920,328	1 815,683	5 736,011	0,000	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	8 558,036	8 558,036	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	126,530	4,191	130,721	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 662,736	315,771	2 978,507	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 024,682	601,877	1 626,559	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	1 180,149	1 180,149	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	153,934	153,934	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>11 866,440</u>	<u>193 264,558</u>	<u>205 130,998</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Časť: SO 202 ČOV - stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2 880,000	2,806	0,000	8 081,280	28 784,701	0,000
2	R	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 068,750	4,327	0,000	4 624,481	8 081,280	0,000
3	R	131201109	Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	320,625	0,781	0,000	250,408	4 624,481	0,000
4	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	1 365,640	1,680	0,000	2 294,275	250,408	0,000
5	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	385,930	3,954	0,000	1 525,967	2 294,275	0,000
6	R	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	6 560,810	0,382	0,000	2 506,229	1 525,967	0,000
7	R	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	682,820	1,942	0,000	1 326,036	2 506,229	0,000
8	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	682,820	0,817	0,000	557,864	1 326,036	0,000
9	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	545,570	2,714	0,000	1 480,677	557,864	0,000
10	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	137,250	17,395	0,000	2 387,464	1 480,677	0,000
11	R	175101209	Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	137,250	7,093	0,000	973,514	2 387,464	0,000
12	R	991	Poplatok za skládku zeminy	t	644,500	4,308	0,000	2 776,506	973,514	0,000
2 Zakladanie										
13	R	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	24,041	112,921	0,000	2 714,734	2 844,713	0,000
14	R	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	9,705	11,424	0,000	110,870	2 714,734	0,000
15	R	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	9,705	1,969	0,000	19,109	110,870	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
16	R	311231461	Murivo z tehál pálených na maltu MVC 38x25x23.8	m3	29,600	159,396	0,000	4 718,122	123 609,727	0,000
17	R	317121110	Montáž prekl. pre svelt. otv. nad 100 do 180 cm	ks	15,000	5,939	0,000	89,085	4 718,122	0,000
18	593	5934078600	Keramický preklad 23,8 70x238x1250 mm	ks	3,000	14,912	44,736	0,000	89,085	0,000
19	593	5934078800	Keramický preklad 23,8 70x238x1750 mm	ks	12,000	22,231	266,772	0,000	44,736	0,000
20	R	317121116	Montáž prekl. pre svelt. otv. nad 180 cm	ks	3,000	9,846	0,000	29,538	266,772	0,000
								123 208,603	123 609,727	0,000

21	593	5934079000	Keramičský preklad 23,8 70x238x2250 mm	ks	3,000	29,872	89,616	0,000	89,616	0,000
22	R	342242000	Priečky na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	35,000	23,392	0,000	818,720	818,720	0,000
23	R	380326233	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónuvodostav, V4 T50 - C 25/30,hr.nad 300	m3	227,159	177,885	0,000	40 408,179	40 408,179	0,000
24	R	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	892,530	37,709	0,000	33 656,414	33 656,414	0,000
25	R	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	892,530	7,231	0,000	6 453,884	6 453,884	0,000
26	R	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	23,500	1 575,943	0,000	37 034,661	37 034,661	0,000
4										
Vodorovné konštrukcie							0,000	5 875,834	5 875,834	0,000
27	R	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škruplin, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	11,200	148,970	0,000	1 668,464	1 668,464	0,000
28	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	58,880	12,864	0,000	757,432	757,432	0,000
29	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	58,880	3,960	0,000	233,165	233,165	0,000
30	R	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	65,900	8,048	0,000	530,363	530,363	0,000
31	R	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	65,900	1,955	0,000	128,835	128,835	0,000
32	R	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	1,500	1 705,050	0,000	2 557,575	2 557,575	0,000
6										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							97,560	6 990,060	7 087,620	0,000
33	R	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	187,040	5,648	0,000	1 056,402	1 056,402	0,000
34	R	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	187,040	7,527	0,000	1 407,850	1 407,850	0,000
35	R	622491301	Náter fasádný tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	84,240	8,534	0,000	718,904	718,904	0,000
36	R	625991080	Zateplenie doskami 27.5kg a omietka hr. 8cm	m2	84,240	36,353	0,000	3 062,377	3 062,377	0,000
37	R	626	Dvere, okná, sanita	súb	1,000	358,167	0,000	358,167	358,167	0,000
38	R	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený ocelovým hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm	m2	58,280	6,023	0,000	351,020	351,020	0,000
39	R	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	4,000	8,835	0,000	35,340	35,340	0,000
40	553	5533194100	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm p	kus	1,000	23,331	23,331	0,000	23,331	0,000
41	553	5533194800	Zárubňa ocelová CGU 110x197x10cm l	kus	2,000	23,682	47,364	0,000	47,364	0,000
42	553	5533195000	Zárubňa ocelová CGU 125x197x10cm	kus	1,000	26,865	26,865	0,000	26,865	0,000
8 Rúrové vedenie							415,272	110,514	525,786	0,000
43	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	18,419	0,000	110,514	110,514	0,000

44	553	5534002500	Poklop oceľový ťažký 60x60 cm	kus	2,000	56,060	112,120	0,000	112,120	0,000	0,000
45	553	5534003200	Poklop oceľový ťažký 75x75 cm	kus	2,000	73,624	147,248	0,000	147,248	0,000	0,000
46	553	5534003400	Poklop oceľový ťažký 80x80 cm	kus	2,000	77,952	155,904	0,000	155,904	0,000	0,000
9											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
47	R	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	974,000	1,740	0,000	1 694,760	1 694,760	0,000	0,000
48	R	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	974,000	1,072	0,000	1 044,128	1 044,128	0,000	0,000
711											
Izolácie proti vode a vlhkosti											
49	R	711111000	Hydroizolačný náter vonk. stien	m2	424,590	15,199	0,000	8 478,845	8 478,845	0,000	0,000
50	R	711111000	Ochranný náter vnút. stien	m2	528,300	3,834	0,000	6 453,343	6 453,343	0,000	0,000
712											
Izolácie striech											
51	R	712331101	Zhrobovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na suchu AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	96,000	0,100	0,000	9,600	9,600	0,000	0,000
52	628	6281115000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H	m2	110,400	1,268	139,987	0,000	139,987	0,000	0,000
53	R	712341559	Zhrobovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. pásmi prítlav. NAIP na celej ploche	m2	96,000	1,623	0,000	155,808	155,808	0,000	0,000
54	628	6282390000	Bitumenový šindel	M2	110,400	10,986	1 212,854	0,000	1 212,854	0,000	0,000
713											
Izolácie tepelné											
55	R	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, s priblížit na drevenú konštrukciu	m2	58,880	3,049	0,000	179,525	179,525	0,000	0,000
56	283	2832901000	Folia PVC, parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	60,058	1,073	64,442	0,000	64,442	0,000	0,000
57	R	713111135	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, rebrovým spodkom tepením	m2	58,880	4,426	0,000	260,603	260,603	0,000	0,000
58	631	6314150050	Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	61,824	6,428	397,405	0,000	397,405	0,000	0,000
59	R	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednoverná	m2	58,880	0,735	0,000	43,277	43,277	0,000	0,000
60	631	6314150270	Nobasil MPS hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	60,058	8,897	534,336	0,000	534,336	0,000	0,000
721											
Zdravotech. vnútorná kanalizácia											
61	R	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	12,517	0,000	155,890	155,890	0,000	0,000
62	R	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,	m	5,500	14,183	0,000	37,551	37,551	0,000	0,000
63	R	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	1,700	9,619	0,000	78,007	78,007	0,000	0,000
64	R	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/600	ks	1,000	17,360	0,000	16,352	16,352	0,000	0,000
65	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	10,200	0,649	0,000	17,360	17,360	0,000	0,000
722											
Zdravotechnika - vnútorný vodovod											
							116,384	546,837	663,221	0,000	0,000

66	R	722130211	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	25,000	10,842	0,000	271,050	271,050	0,000
67	R	722130212	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	8,000	10,989	0,000	87,912	87,912	0,000
68	R	722181111	Ochrana potrubia pístovými pásmi do DN 20	m	33,000	0,931	0,000	30,723	30,723	0,000
69	R	722190221	Pripojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	sub	1,000	46,993	0,000	46,993	46,993	0,000
70	R	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,000	5,021	0,000	30,126	30,126	0,000
71	R	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	3,373	0,000	16,865	16,865	0,000
72	551	5511122600	Ventil priamy guľový 1/2"	kus	2,000	4,710	9,420	0,000	9,420	0,000
73	551	5517301550	Armatury a príslušenstvo štandard ventil rohový 15 1/2	ks	3,000	14,105	42,315	0,000	42,315	0,000
74	R	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	1,000	1,953	0,000	1,953	1,953	0,000
75	422	4225070000	Ventil poistný P 10-237-606 PN 6, D 15 mm	kus	1,000	64,649	64,649	0,000	64,649	0,000
76	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	33,000	1,129	0,000	37,257	37,257	0,000
77	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	33,000	0,726	0,000	23,958	23,958	0,000
725							752,800	251,219	1 004,019	0,000
78	R	725119106	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo nízko položených	ks	1,000	11,646	0,000	11,646	11,646	0,000
79	R	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	1,000	21,115	0,000	21,115	21,115	0,000
80	642	6423340100	Misa záchodová biela komplet 1	kus	1,000	83,574	83,574	0,000	83,574	0,000
81	R	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dlitúru so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	1,000	25,833	0,000	25,833	25,833	0,000
82	642	6420135210	Sanitárna keramika umývadlo 1451,0 50cm	ks	1,000	48,866	48,866	0,000	48,866	0,000
83	R	725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou ocelových	sub	1,000	49,655	0,000	49,655	49,655	0,000
84	552	5522336600	Sanit. technika Sprch. vaničky- BOX 80x80x3,5 štvrtkr	ks	1,000	217,402	217,402	0,000	217,402	0,000
85	R	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumulácieho s ventilom	sub	1,000	128,750	0,000	128,750	128,750	0,000
86	484	4843887400	Ohríevač vody zásobníkový el 50l	kus	1,000	133,690	133,690	0,000	133,690	0,000
87	R	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	5,870	0,000	5,870	5,870	0,000
88	551	5514360200	Umývadlová batéria s odtok súpravou, výfah, výtokom	kus	1,000	86,513	86,513	0,000	86,513	0,000
89	R	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	8,350	0,000	8,350	8,350	0,000
90	551	5514367400	Sprchová batéria	kus	1,000	182,755	182,755	0,000	182,755	0,000
762							3 920,328	1 815,683	5 736,011	0,000
Konštrukcie tesárske										

91	R	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	182,700	4,844	0,000	884,999	884,999	0,000
92	R	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	22,600	8,320	0,000	188,032	188,032	0,000
93	G05	6051592600	Hranoly snrekovec akost' I dĺžky 400-650 160x160, 180, 220	m3	12,317	271,738	3 346,997	0,000	3 346,997	0,000
94	R	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	96,000	2,714	0,000	260,544	260,544	0,000
95	G05	6051307500	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' A 18-22x250-300	m3	2,335	245,538	573,331	0,000	573,331	0,000
96	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	14,440	33,387	0,000	482,108	482,108	0,000
764										
Konštrukcie klampiarske										
97	R	76410	Skloaminatový kryt	m2	56,880	146,709	0,000	8 558,036	8 558,036	0,000
98	R	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové r ^š 330 mm	m	20,000	8,280	0,000	8 344,808	8 344,808	0,000
99	R	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100	m	5,400	8,820	0,000	165,600	165,600	0,000
766										
Konštrukcie stolárske										
100	R	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	4,191	0,000	4,191	4,191	0,000
101	G11	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné MH 60x197, prefa	kus	1,000	126,530	126,530	0,000	126,530	0,000
767										
Konštrukcie doplnkové kovové										
102	R	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	8,600	2,667	0,000	22,936	22,936	0,000
103	G53	55310000	Oceľové zábradlie schodiska dvojriadľové	m	8,600	85,799	737,871	0,000	737,871	0,000
104	R	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaraním	kg	52,000	0,927	0,000	48,204	48,204	0,000
105	G53	55311000	Podlahový rošt vrátane rámu 1350x1250	kus	1,000	158,014	158,014	0,000	158,014	0,000
106	R	767631101	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	1,000	20,347	0,000	20,347	20,347	0,000
107	G11	6114107100	Plastové okno jednokridľové otváracie-sklonné v/š 600/600	kus	1,000	147,992	147,992	0,000	147,992	0,000
108	R	767631152	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1000 mm	ks	1,000	37,703	0,000	37,703	37,703	0,000
109	G11	6114107700	Plastové okno jednokridľové sklonné v/š 600/1200	kus	1,000	195,038	195,038	0,000	195,038	0,000
110	R	767631154	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	39,268	0,000	39,268	39,268	0,000
111	G11	6114113700	Plastové okno jednokridľové sklonné v/š 1200/1200	kus	1,000	246,207	246,207	0,000	246,207	0,000
112	R	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokridlových	ks	2,000	8,873	0,000	17,746	17,746	0,000
113	G53	5534070500	Dvere kovové otočné jednostranné výsové L 110x197	kus	2,000	101,596	203,192	0,000	203,192	0,000

114	R	76764131P	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných plných výšky 2000 mm x šírky 1200 mm	ks	1,000	50,096	0,000	50,096	0,000
115	612	61200000	Dvere vorkajšie plastové zateplené 120/200 vrátane kovaní	kus	1,000	351,709	351,709	351,709	0,000
116	R	767662120	Montáž mreží pevných zvrátním	m2	7,640	10,402	0,000	79,471	0,000
117	553	5535000	Mreža na okná	m2	7,640	81,507	622,713	622,713	0,000
		771	Podlahy z dlaždíc				1 024,682	601,877	1 626,559
118	R	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do ľmeľu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	47,040	12,795	0,000	601,877	0,000
119	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ľica úprava 1 A 150x150x11 3 la	m2	47,981	21,356	1 024,682	0,000	1 024,682
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	1 180,149	1 180,149
120	R	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	16,300	5,024	0,000	81,891	0,000
121	R	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	14,400	3,739	0,000	53,842	0,000
122	R	783784103	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Pyrotonom 50	m2	276,520	3,777	0,000	1 044,416	0,000
		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000	153,934	0,000
123	R	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	187,040	0,823	0,000	153,934	0,000
		Celkom					11 866,440	193 264,558	205 130,998

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 202-E ČOV - stavebná časť - elektro	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 847,85	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	4 634,99	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 482,83	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ						23 Súčet 7, 12, 19-22		7 482,83
						24 DPH 20.00 % z 7 482,83		1 496,57
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		8 979,40
Dátum a podpis Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa		0,00
						27 Kľzavá doložka		0,00
						28 Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis						Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 202-E ČOV - stavebná časť - elektr.

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Práca	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky M	2 847,845	4 634,988	7 482,833	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	2 832,880	1 617,398	4 450,278	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	14,965	3 017,590	3 032,555	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 847,845</u>	<u>4 634,988</u>	<u>7 482,833</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 202-E ČOV - stavebná časť - elektro
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Finančná celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky M										0,000
2 847,845										0,000
2 832,880										0,000
1 617,398										0,000
4 450,278										0,000
6,960										0,000
0,848										0,000
0,914										0,000
0,220										0,000
1,848										0,000
1,397										0,000
3,792										0,000
3,500										0,000
1,107										0,000
1,135										0,000
1,770										0,000
0,561										0,000
2,564										0,000
2,346										0,000
3,180										0,000
3,463										0,000
3,900										0,000
7,097										0,000
4,065										0,000
2,000										0,000
8,130										0,000

20	345	345030010	D-Zásuvka DZ-A2 03	ks	2,000	3,435	6,870	0,000	6,870	0,000
21	R	210111116	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	KUS	1,000	2,390	0,000	2,390	2,390	0,000
22	345	345033680	Zásuvka CZG 1645 z	ks	1,000	6,961	6,961	0,000	6,961	0,000
23	R	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	KUS	1,000	11,280	0,000	11,280	11,280	0,000
24	357	357020891	Rozvádzač RH - ČOV	ks	1,000	819,059	819,059	0,000	819,059	0,000
25	R	210200042	Svetidlo žiarovkové - typ 213 18 10 - 60 W, nástenné	KUS	1,000	3,277	0,000	3,277	3,277	0,000
26	348	348441005	Svetidlo - 60W, IP 44	ks	1,000	28,591	28,591	0,000	28,591	0,000
27	R	210200070	Svetidlo žiarovkové - typ 313 02 02 - 200 W, priem., nástenné	KUS	1,000	7,789	0,000	7,789	7,789	0,000
28	348	348443002	Svetidlo -So senzorom 100W, IP23, QVF	ks	1,000	17,995	17,995	0,000	17,995	0,000
29	R	210201081	Svetidlo žiarovkové - typ 531 16 01 - 2x40W, do radu	KUS	4,000	6,457	0,000	25,828	25,828	0,000
30	348	348442001	Svetidlo - IP65, 2X36W	ks	4,000	31,339	125,356	0,000	125,356	0,000
31	R	210202026	Svetidlo výbojkové - typ 743 01 03 - 400 W, SHC svetlomet	KUS	1,000	8,616	0,000	8,616	8,616	0,000
32	348	348443001	Svetidlo - 300W, IP55	ks	1,000	339,846	339,846	0,000	339,846	0,000
33	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	M	350,000	0,739	0,000	258,650	258,650	0,000
34	354	354411200	Páska uzemiňovacia 30x4 mm	kg	350,000	1,388	485,800	0,000	485,800	0,000
35	354	354040265	HR-Gulatina 8	kg	73,500	1,164	85,554	0,000	85,554	0,000
36	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	M	180,000	0,739	0,000	133,020	133,020	0,000
37	354	354411200	Páska uzemiňovacia 30x4 mm	kg	189,000	1,388	262,332	0,000	262,332	0,000
38	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	70,000	1,197	0,000	83,790	83,790	0,000
39	R	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	M	35,000	5,290	0,000	185,150	185,150	0,000
40	354	354040267	HR-Lano AlFe 50	kg	36,750	2,823	103,745	0,000	103,745	0,000
41	354	354040400	HR-Podpera PV 15	ks	10,000	0,839	8,390	0,000	8,390	0,000
42	354	354040360	HR-Podpera PV 11	ks	8,000	1,335	10,680	0,000	10,680	0,000
43	354	354040290	HR-Podpera PV 01	ks	6,000	0,601	3,606	0,000	3,606	0,000
44	R	210220211	Zachyt. tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	KUS	1,000	4,716	0,000	4,716	4,716	0,000
45	354	354020150	HR-JD 15	ks	1,000	6,078	6,078	0,000	6,078	0,000
46	354	354040190	HR-Ochr. strieska OS 01	ks	1,000	1,139	1,139	0,000	1,139	0,000
47	354	354040210	HR-Ochr. strieska OS 04	ks	1,000	1,301	1,301	0,000	1,301	0,000
48	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	30,000	2,450	0,000	73,500	73,500	0,000
49	354	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	30,000	1,191	35,730	0,000	35,730	0,000

50	354	354050070	HR-Zemna tyc ZT 1,5m	ks	12,000	10,726	128,712	0,000	128,712	0,000	128,712	0,000
51	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	5,000	2,450	0,000	12,250	12,250	0,000	12,250	0,000
52	354	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	5,000	1,191	5,955	0,000	5,955	0,000	5,955	0,000
53	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	5,000	3,423	0,000	17,115	17,115	0,000	17,115	0,000
54	354	354040600	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,192	2,384	0,000	2,384	0,000	2,384	0,000
55	354	354040620	HR-Svorka SO	ks	2,000	0,841	1,682	0,000	1,682	0,000	1,682	0,000
56	354	354040830	HR-Svorka SZ	ks	3,000	1,835	5,505	0,000	5,505	0,000	5,505	0,000
57	R	210220312	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	KUS	1,000	2,568	0,000	2,568	2,568	0,000	2,568	0,000
58	354	354411201	Ekvipotenc. svorkovnica EP	kg	1,000	23,816	23,816	0,000	23,816	0,000	23,816	0,000
59	R	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	KUS	4,000	2,568	0,000	10,272	10,272	0,000	10,272	0,000
60	354	354020170	Svorka + medený pásik dĺžky 750mm	Kus	4,000	0,996	3,984	0,000	3,984	0,000	3,984	0,000
61	R	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	KUS	12,000	14,150	0,000	169,800	169,800	0,000	169,800	0,000
62	R	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	KUS	4,000	14,150	0,000	56,600	56,600	0,000	56,600	0,000
63	354	354050050	HR-Zemna tyc ZT 04 2m	ks	4,000	12,281	49,124	0,000	49,124	0,000	49,124	0,000
64	R	210220372	Ochranný uholník alebo rukavica s držiak. do steny	KUS	2,000	8,470	0,000	16,940	16,940	0,000	16,940	0,000
65	354	354040230	HR-Ochranný uholník OU	ks	2,000	5,229	10,458	0,000	10,458	0,000	10,458	0,000
66	354	354020120	HR-Držiak DUZ	ks	4,000	0,852	3,408	0,000	3,408	0,000	3,408	0,000
67	R	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltovanými, z umelej hmoty	KUS	3,000	1,750	0,000	5,250	5,250	0,000	5,250	0,000
68	354	354020121	HR-Označ. štítkov zvodov -plast	ks	3,000	0,378	1,134	0,000	1,134	0,000	1,134	0,000
69	R	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	M	25,000	0,555	0,000	13,875	13,875	0,000	13,875	0,000
70	341	341040340	Vodič medený CY 06 zz	m	26,250	0,532	13,965	0,000	13,965	0,000	13,965	0,000
71	R	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	M	5,000	0,574	0,000	2,870	2,870	0,000	2,870	0,000
72	341	341010930	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	5,250	1,733	9,098	0,000	9,098	0,000	9,098	0,000
73	R	210800121	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 2 x 1, 5	M	15,000	0,613	0,000	9,195	9,195	0,000	9,195	0,000
74	341	341010300	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	15,750	0,274	4,316	0,000	4,316	0,000	4,316	0,000
75	R	210800125	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1, 5	M	50,000	0,613	0,000	30,650	30,650	0,000	30,650	0,000
76	341	341010431	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	52,500	0,424	22,260	0,000	22,260	0,000	22,260	0,000
77	R	210800126	Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5	M	55,000	0,613	0,000	33,715	33,715	0,000	33,715	0,000
78	341	341010440	Kábel silový medený CYKY 3Ax2,5	m	57,750	0,681	39,328	0,000	39,328	0,000	39,328	0,000
79	R	210810072	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	M	8,000	0,926	0,000	7,408	7,408	0,000	7,408	0,000
80	341	341010950	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	8,400	2,532	21,269	0,000	21,269	0,000	21,269	0,000

81	R	210810074	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	M	10,000	1,251	0,000	12,510	12,510	0,000
82	341	341010980	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	10,500	7,932	83,286	0,000	83,286	0,000
83	R	210950203	Príplatok na zatáňovanie káblov, váha kábla do 4 kg	M	10,000	1,332	0,000	13,320	13,320	0,000
84	R	210HZS 01	Revízia - kompletačný činnosť	hod	10,000	16,155	0,000	161,550	161,550	0,000
85	R	210HZS 05	Revízia - kompletačný činnosť	hod	10,000	16,155	0,000	161,550	161,550	0,000
46-M										
88	R	460010022	Zemné práce pri extr.mont.prácach	KM	0,200	30,498	0,000	6,100	3 032,555	0,000
89	R	460200164	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	M	220,000	7,604	0,000	1 672,880	6,100	0,000
90	592	592276320	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	kus	5,000	1,877	9,385	0,000	1 672,880	0,000
91	R	460420383	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	M	8,000	1,875	0,000	15,000	9,385	0,000
92	R	460490012	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm	M	10,000	0,293	0,000	2,930	15,000	0,000
93	283	283000200	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	10,000	0,558	5,580	0,000	2,930	0,000
94	R	460510002	Fólia červená v m	M	5,000	2,880	0,000	14,400	5,580	0,000
95	R	460560164	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	M	220,000	1,833	0,000	403,260	14,400	0,000
96	R	460600001	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	M3	10,000	6,692	0,000	66,920	403,260	0,000
97	R	460620015	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M2	300,000	2,787	0,000	836,100	66,920	0,000
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny										
Celkom							2 847,845	4 634,988	7 482,833	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO.202.1 Technologické vybavenie ČOV	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	130 424,70	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		130 424,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	130 424,70
		24	DPH 20,00 % z 130 424,70	26 084,94
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	156 509,64

		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kľúčová doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO.202.1 Technologické vybavenie ČOV

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7.3.2011

Kód	Název	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	130 424,700	0,000	130 424,700	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>130 424,700</u>	<u>0,000</u>	<u>130 424,700</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO.202.1 Technologické vybavenie ČOV
 JKS0:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Finančný celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35-M										
Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.										
1	01	01.1	Dodávka technologickej časti ČOV - I a II základný stupeň	komp	1,000	85 729,200	85 729,200	0,000	85 729,200	0,000
2	01	01.21	Vystrojenie VN odtoku	sb.	1,000	2 994,060	2 994,060	0,000	2 994,060	0,000
3	01	01.3	Dodávka technologickej časti ČOV - prevádzkový rozvod silnoprádu	komp	1,000	34 991,730	34 991,730	0,000	34 991,730	0,000
4	01	01.5	Mobilná čerpadla jednotka	sb.	1,000	3 155,610	3 155,610	0,000	3 155,610	0,000
5	01	01.5	Doplnkové vybavenie ČOV	sb.	1,000	3 554,100	3 554,100	0,000	3 554,100	0,000
Celkom							130 424,700	0,000	130 424,700	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 203 ČOV- Odpadové potrubie	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	6 113,98	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	21 337,56	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)			27 451,53	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady					
				23 Súčet 7, 12, 19-22					27 451,53
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 27 451,53					5 490,31
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)					32 941,84
				E Prípochty a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa					0,00
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka					0,00
				28 Zvýhodnenie + -					0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 203 ČOV - Odpadové potrubie

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7.3.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	15 469,203	15 469,203	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	90,627	367,800	458,427	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	5 701,600	5 483,970	11 185,570	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	321,750	16,584	338,334	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>6 113,977</u>	<u>21 337,557</u>	<u>27 451,534</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 203 ČOV- Odpadové potrubie
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Plnenie celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	480,000	2,806	0,000	1 346,880	1 346,880	0,000
2	R	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	690,870	5,604	0,000	3 871,635	3 871,635	0,000
3	R	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	207,261	0,688	0,000	142,596	142,596	0,000
4	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8,410	3,074	0,000	25,852	25,852	0,000
5	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	714,940	5,206	0,000	3 721,978	3 721,978	0,000
6	R	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	189,820	7,683	0,000	1 458,387	1 458,387	0,000
7	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8,410	1,641	0,000	13,801	13,801	0,000
8	R	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	714,940	2,707	0,000	1 935,343	1 935,343	0,000
9	R	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	m2	189,820	2,793	0,000	530,167	530,167	0,000
10	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	18,280	3,954	0,000	72,279	72,279	0,000
11	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	219,360	0,382	0,000	83,796	83,796	0,000
12	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	621,212	2,714	0,000	1 685,969	1 685,969	0,000
13	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	51,378	11,299	0,000	580,520	580,520	0,000
								90,627	367,800	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
16	R	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,967	35,328	0,000	281,458	281,458	0,000
17	R	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	5,301	0,000	21,204	21,204	0,000
18	592	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	1,000	20,262	20,262	0,000	20,262	0,000
19	592	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	3,000	23,455	70,365	0,000	70,365	0,000
20	R	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	0,450	118,201	0,000	53,190	53,190	0,000
21	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,200	9,957	0,000	11,948	11,948	0,000

8		Rúrové vedenie		5 701,600		5 483,970		11 185,570		0,000	
24	R	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	72,430	1,759	0,000	127,404	127,404	0,000	0,000
25	286	2861105200	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	15,790	118,414	1 869,757	0,000	1 869,757	0,000	0,000
26	R	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, presuvka DN 300, DN 400	ks	2,000	4,995	0,000	9,990	9,990	0,000	0,000
27	286	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	kus	2,000	23,300	46,600	0,000	46,600	0,000	0,000
28	R	891375111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 300	ks	1,000	22,021	0,000	22,021	22,021	0,000	0,000
29	422	4228402100	Klapka koncová L 55-067-601 P1, D 300 mm	Kus	1,000	2 166,073	2 166,073	0,000	2 166,073	0,000	0,000
30	R	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	72,430	1,901	0,000	137,689	137,689	0,000	0,000
31	R	89237211P	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach tesnosti DN do 300	ks	2,000	20,052	0,000	40,104	40,104	0,000	0,000
32	R	894421112	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných 4-10t	ks	2,000	46,449	0,000	92,898	92,898	0,000	0,000
33	592	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	2,000	545,805	1 091,610	0,000	1 091,610	0,000	0,000
34	592	5922470020	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plast. stupačkou	ks	1,000	53,510	53,510	0,000	53,510	0,000	0,000
35	592	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	121,622	243,244	0,000	243,244	0,000	0,000
36	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	20,419	0,000	40,838	40,838	0,000	0,000
37	552	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	kus	2,000	115,403	230,806	0,000	230,806	0,000	0,000
38	R	89991111P	Merný objekt (Parshallov žlab)	ks	1,000	3 351,958	0,000	3 351,958	3 351,958	0,000	0,000
39	R	89992111P	Výustný objekt DN 300	kus	1,000	1 661,068	0,000	1 661,068	1 661,068	0,000	0,000
767							321,750	16,584	338,334	0,000	0,000
Konštrukcie doplnkové kovové											
42	R	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,000	2,764	0,000	16,584	16,584	0,000	0,000
43	553	553000	Zábradlie z ocelových profilov vrátane náteru	m	6,000	53,625	321,750	0,000	321,750	0,000	0,000
Celkom							6 113,977	21 337,557	27 451,534	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Gemerská Ves - infraštruktúra**

JKSO

Názov objektu **Odvádzanie a čistenie odpadových vôd**

EČO

Názov časti **SO 204 ČOV- Prístupová komunikácia a spev. plochy**

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

07.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 544,96	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 26 084,06	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 28 629,02	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 28 629,02

24 DPH 20,00 % z 28 629,02 5 725,80

25 Cena s DPH (r. 23-24) 34 354,82

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

E Prípochy a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 204 ČOV - Prístupová komunikácia a sčít. plochy

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Podpis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	1 649,392	1 649,392	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	106,989	106,989	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	17 784,526	17 784,526	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 544,958	6 543,156	9 088,114	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 544,958</u>	<u>26 084,063</u>	<u>28 629,021</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 204 ČOV- Prístupová komunikácia a spev. plochy

JKGO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Uhradenie celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hĺbke nad 100 do 1000 m ³	m ³	148,220	2,590	0,000	383,890	383,890	0,000
2	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	148,220	3,954	0,000	586,062	586,062	0,000
3	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	1 778,640	0,382	0,000	679,440	679,440	0,000
2 Zakladanie										
6	R	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	426,250	0,251	0,000	106,989	106,989	0,000
5 Komunikácie										
9	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m ²	426,250	7,619	0,000	3 247,599	3 247,599	0,000
10	R	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC 1, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	383,620	16,921	0,000	6 491,234	6 491,234	0,000
11	R	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	18,000	9,802	0,000	176,436	176,436	0,000
12	R	576741111	Koberec asfaltový masťový AKM zo štrkopiesku s rozprestrením a so zhutnením , po zhutnení hr. 50 mm	m ²	341,000	9,385	0,000	3 200,285	3 200,285	0,000
13	R	577161114	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr. strednozrný (ABS) hr. 70mm	m ²	341,000	13,692	0,000	4 668,972	4 668,972	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
16	R	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	768,074	0,000	1 536,148	1 536,148	0,000
17	R	919524111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 1200 mm	m	5,000	192,956	0,000	964,780	964,780	0,000
18	592	5922324200	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-12 0 Ms 120x250	kus	5,050	503,952	2 544,958	0,000	2 544,958	0,000
19	R	919535555	Obetónovanie rurového priepustu betónom jednoduchým tr.B 10	m ³	14,357	133,008	0,000	1 909,596	1 909,596	0,000
20	R	991	Poplatok za skládku hliny	t	247,520	8,616	0,000	2 132,632	2 132,632	0,000
							2 544,958	6 543,156	9 088,114	0,000
							0,000	1 536,148	1 536,148	0,000
							0,000	964,780	964,780	0,000
							2 544,958	0,000	2 544,958	0,000
							0,000	1 909,596	1 909,596	0,000
							0,000	2 132,632	2 132,632	0,000
							2 544,958	26 084,063	28 629,021	0,000
Celkom										

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 205 ČOV- Terénne a sadové úpravy	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	190,27	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	5 606,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 796,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
						23 Súčet 7, 12, 19-22					5 796,71
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z 5 796,71					1 159,34
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)					6 956,05
						E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa					0,00
Zhotoviteľ						27 Kľzavá doložka					0,00
						28 Zvýhodnenie + -					0,00
Dátum a podpis						Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 205 ČOV- Terénne a sádkové práce

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	190,266	5 606,447	5 796,713	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>190,266</u>	<u>5 606,447</u>	<u>5 796,713</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 205 ČOV- Terénne a sadové úpravy
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hrubosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	284,000	1,680	0,000	477,120	5 796,713	0,000
2	R	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 m3	m3	284,000	1,942	0,000	551,528	477,120	0,000
3	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	157,000	17,395	0,000	2 731,015	551,528	0,000
4	R	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	635,000	0,820	0,000	520,700	2 731,015	0,000
5	R	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	3,510	8,026	0,000	28,171	520,700	0,000
6	R	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 200 mm	m2	635,000	0,641	0,000	407,035	28,171	0,000
7	R	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	635,000	1,268	0,000	805,180	407,035	0,000
8	R	183101115	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	6,000	12,221	0,000	73,326	805,180	0,000
9	R	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	6,000	2,062	0,000	12,372	73,326	0,000
10	026	0265110800	Breza-Betula verrucosa, kríkový tvar stromu, zemný bal, 150-200 cm	kus	6,000	31,711	190,266	0,000	12,372	0,000
Celkom								5 606,447	5 796,713	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 206 ČOV- Oplatenie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	3 049,56	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	4 731,64	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		7 781,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant					D Celkové náklady				
					23 Súčet 7, 12, 19-22				7 781,20
Dátum a podpis					24 DPH 20,00 % z 7 781,20				1 556,24
Objednávateľ					25 Cena s DPH (r. 23-24)				9 337,44
					E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis					26 Dodávky objednávateľa				0,00
Zhotoviteľ					27 Kľúčavá doložka				0,00
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 206 ČOV - Oplatenie

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	455,980	455,980	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 310,628	3 691,446	5 002,074	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 738,930	584,218	2 323,148	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 049,558</u>	<u>4 731,644</u>	<u>7 781,202</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 206 ČOV- Oplietenie

JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	133201101	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3	m3	15,900	28,678	0,000	455,980	455,980	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
4	R	338121127	Osadenie sĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	66,000	55,931	0,000	3 691,446	3 691,446	0,000
5	592	5923114000	Sĺpik plochý železobetónový KZV 5-280 18x15x280	kus	52,000	19,949	1 037,348	0,000	1 037,348	0,000
6	592	5923122000	Vzpera plochá železobetónová KZV 7-250 16x16x250	kus	14,000	19,520	273,280	0,000	273,280	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové										
9	R	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	149,000	2,871	0,000	584,218	2 323,148	0,000
10	313	3133102100	Pletivo bez nap. drôtu (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; rozmer = veľkosť oka/prie	ks	6,000	114,853	689,118	0,000	689,118	0,000
11	156	1561530800	Naplnací drôt poplastovaný 2,9/50m	kus	3,000	11,365	34,095	0,000	34,095	0,000
12	R	767912110	Montáž oplatenia z ostrateho drôtu, vo výške do 2,0 m	m	447,000	0,305	0,000	136,335	136,335	0,000
13	156	156153000	Ostratý drôt poplastovaný	m	447,000	0,395	176,565	0,000	176,565	0,000
14	R	767920130	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na sĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	20,104	0,000	20,104	20,104	0,000
15	553	5534371000	Brána dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6005 šxv 3,50x1,50m F40, 2K RETIC	ks	1,000	610,490	610,490	0,000	610,490	0,000
16	553	5534370100	Bránka jednokrídlová - výplň jokel RAL 6005 šxv 1x1,50 F40, 1K RETIC	ks	1,000	228,662	228,662	0,000	228,662	0,000
Celkom									7 781,202	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 207 ČOV- Pripojka vody	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV	Dodávky 5 471,59	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00%	0,00	
2	Montáž 14 683,69	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00%	0,00	
4	Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%	0,00	
6	Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN (r. 1-6)	20 155,29	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 20 155,29

24 DPH 20,00 % z 20 155,29 4 031,06

25 Cena s DPH (r. 23-24)

24 186,35

E Pripočty a odpočty

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 207 ČOV - Pripojka vody

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7.3.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1		3	4	5	6	7
1	Zemné práce	1 585,855	10 194,888	11 780,743	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	870,588	870,588	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	3 540,924	3 493,926	7 034,850	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	244,428	105,794	350,222	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	100,385	18,498	118,883	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>5 471,592</u>	<u>14 683,694</u>	<u>20 155,286</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Časť: SO 207 ČOV- Prípoika vody

Dátum: 7. 3. 2011

Strana 1 z 3

23	286	2861126700	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 50 x 3,7 x L	bm	10,965	2,459	26,963	0,000	26,963	0,000
24	R	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 90 mm	m	192,960	0,828	0,000	159,771	159,771	0,000
25	286	2861127000	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 90 x 6,7 x L	bm	196,819	6,289	1 237,795	0,000	1 237,795	0,000
26	R	8912111221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	1,000	8,264	0,000	8,264	8,264	0,000
27	422	4222370000	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 50 mm	Kus	1,000	82,405	82,405	0,000	82,405	0,000
28	R	8912114121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	2,000	7,993	0,000	15,986	15,986	0,000
29	422	4227383000	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 50 mm	Kus	1,000	156,735	156,735	0,000	156,735	0,000
30	388	38800000	Vodomer DN 50	kus	1,000	257,223	257,223	0,000	257,223	0,000
31	R	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	16,615	0,000	33,230	33,230	0,000
32	422	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	Kus	2,000	108,396	216,792	0,000	216,792	0,000
33	422	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	Kus	2,000	26,495	52,990	0,000	52,990	0,000
34	R	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	7,607	0,000	15,214	15,214	0,000
35	422	4227371030	Hydrant podzemný PN-10-asfalt lak DN 80/1250	kus	2,000	183,765	367,530	0,000	367,530	0,000
36	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	203,710	0,463	0,000	94,318	94,318	0,000
37	R	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	203,710	3,096	0,000	630,686	630,686	0,000
38	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	160,062	0,000	320,124	320,124	0,000
39	R	893242111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	1 928,943	0,000	1 928,943	1 928,943	0,000
40	593	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120	KS	6,000	20,057	120,342	0,000	120,342	0,000
41	593	5932122800	Preklad železobetónový RZP 3-180	KS	14,000	30,335	424,690	0,000	424,690	0,000
42	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	20,419	0,000	20,419	20,419	0,000
43	552	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom , 600 x 600	Kus	1,000	144,379	144,379	0,000	144,379	0,000
44	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	18,248	0,000	36,496	36,496	0,000
45	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	Kus	2,000	23,326	46,652	0,000	46,652	0,000
46	R	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	38,879	0,000	77,758	77,758	0,000
47	552	5524218300	Poklop hydrantový	kus	2,000	52,462	104,924	0,000	104,924	0,000
48	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	203,710	0,533	0,000	108,577	108,577	0,000
711									105,794	350,222
Izolácie proti vode a vlhkosti									244,428	0,000

51	R	711111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	12,390	0,184	0,000	2,280	2,280	0,000
52	111	1116315200	Lak asfaltový v sudaoh	t	0,009	1 682,592	15,143	0,000	15,143	0,000
53	R	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	28,112	0,541	0,000	15,209	15,209	0,000
54	111	1116315200	Lak asfaltový v sudaoh	t	0,024	1 682,592	40,382	0,000	40,382	0,000
55	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	12,390	1,600	0,000	19,824	19,824	0,000
56	628	6283221000	Pásky ťažké asfalt	m2	14,249	2,514	35,822	0,000	35,822	0,000
57	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	28,112	2,436	0,000	68,481	68,481	0,000
58	628	6283228200	Pásky ťažké asfaltované	m2	33,734	2,501	84,369	0,000	84,369	0,000
59	693	6936651400	Geotextília netkané polypropyl. 400	m2	47,983	1,432	68,712	0,000	68,712	0,000
767										
62	R	767832100	Konštrukcie doplnkové kovové	m	2,200	8,408	0,000	18,498	18,498	0,000
63	553	5531000	Montáž rebríkov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou	kus	1,000	100,385	100,385	0,000	100,385	0,000
Celkom										
								5 471,592	14 683,694	20 155,286
										0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 208 ČOV- Kalové hospodárstvo	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	804,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	9 717,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 522,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HVS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 522,00

24 DPH 20,00 % z 10 522,00 2 104,40

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 626,40

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvážanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 208 ČOV - Kalové hospodárstvo

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Pracovná	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	180,989	2 414,652	2 595,641	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	4 611,113	4 611,113	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	515,898	324,207	840,105	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	107,499	2 367,641	2 475,140	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>804,386</u>	<u>9 717,613</u>	<u>10 521,999</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 208 ČOV - Kalové hospodárstvo
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Finančné celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4 do 100 m3	m3	54,720	9,719	0,000	531,824	531,824	0,000
2	R	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,072	11,948	0,000	108,392	108,392	0,000
3	R	133201101	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m3	m3	5,832	28,678	0,000	167,250	167,250	0,000
4	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	63,144	3,954	0,000	249,671	249,671	0,000
5	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 704,888	0,382	0,000	651,267	651,267	0,000
6	R	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	106,950	1,302	0,000	139,249	139,249	0,000
7	583	5833782900	Štrkopiesok drevný 0-45 N	m3	3,024	20,168	60,988	0,000	60,988	0,000
8	583	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drevné 8-16 B	m3	4,032	13,080	52,739	0,000	52,739	0,000
9	583	5833403100	Kamenivo ťažené hrubé predčistené, 16-32 B	m3	4,032	12,579	50,719	0,000	50,719	0,000
10	583	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	m3	1,008	16,412	16,543	0,000	16,543	0,000
11	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,480	17,395	0,000	112,720	112,720	0,000
12	R	990	Poplatok za skládku zeminy	M3	105,450	4,308	0,000	454,279	454,279	0,000
							0,000	4 611,113	4 611,113	0,000
2 Zakladanie										
15	R	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rur DN 100	m	52,500	6,218	0,000	326,445	326,445	0,000
16	R	272313521	Betón základových páteiek, blokov prostý tr.B15(C 12/15)	m3	5,832	112,921	0,000	658,555	658,555	0,000
17	R	272313611	Betón základových dosiek prostý tr.B20(C 16/20)	m3	25,113	128,623	0,000	3 230,109	3 230,109	0,000
18	R	272351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	29,568	11,424	0,000	337,785	337,785	0,000
19	R	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, páteiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	29,568	1,969	0,000	58,219	58,219	0,000
							515,898	324,207	840,105	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										

22	R	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000	ks	25,500	12,714	0,000	324,207	324,207	0,000
23	592	5923312000	Doska plotová vyplňová KZD 2-290 289x5x29,5	kus	25,755	20,031	515,898	0,000	515,898	0,000
8 Rúrové vedenie										
26	R	89422111P	Šachta kanalizačná štvorcová na stokách kruh. s oblož. dna betónom tr. B30(C 25/30) DN 150	ks	1,500	1 558,008	0,000	2 337,012	2 337,012	0,000
27	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,500	20,419	0,000	30,629	30,629	0,000
28	553	5534019600	Poklop ocelový ťažký KA 13 90x90	kus	1,500	71,666	107,499	0,000	107,499	0,000
Celkom							804,386	9 717,613	10 521,999	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 209 Domové prípojky kanalizačné	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 784,33	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	39 315,08	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 099,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 48 099,41

24 DPH 20,00 % z 48 099,41 9 619,88

25 Cena s DPH (r. 23-24) 57 719,29

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 209 Domové pripojky kanalizácie

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	35 868,694	35 868,694	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	2 861,568	2 861,568	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	8 784,325	584,820	9 369,145	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>8 784,325</u>	<u>39 315,082</u>	<u>48 099,407</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvážanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 209 Domové prípojky kanalizačné

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 620,000	6,924	0,000	35 868,694	35 868,694	0,000
2	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	486,000	0,688	0,000	11 216,880	11 216,880	0,000
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 240,000	3,074	0,000	334,368	334,368	0,000
4	R	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 240,000	1,641	0,000	9 959,760	9 959,760	0,000
5	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	106,434	3,954	0,000	5 316,840	5 316,840	0,000
6	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 277,208	0,382	0,000	420,840	420,840	0,000
7	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 134,000	2,714	0,000	487,893	487,893	0,000
8	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	379,566	11,299	0,000	3 077,676	3 077,676	0,000
9	R	990	Poplatok za skládku zeminy	t	177,744	4,308	0,000	4 288,716	4 288,716	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
12	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	81,000	35,328	0,000	765,721	765,721	0,000
8 Rúrové vedenie										
15	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	810,000	0,722	0,000	2 861,568	2 861,568	0,000
16	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000	Kus	176,580	49,747	8 784,325	584,820	9 369,145	0,000
Celkom										
								39 315,082	48 099,407	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	EČO	
Názov časti	SO 210 ČS splaš.odp.vôd	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 761,88	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	16 334,91	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 096,79	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady			
					23 Súčet 7, 12, 19-22			19 096,79
Dátum a podpis					24 DPH 20,00 % z 19 096,79			3 819,36
Objednávateľ					25 Cena s DPH (r. 23-24)			22 916,15
					E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis					26 Dodávky objednávateľa			0,00
Zhotoviteľ					27 Kízavá doložka			0,00
					28 Zvýhodnenie + -			0,00
Dátum a podpis					Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Časť: SO 210 ČS splaš. odp. vód

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Práca	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,000	2 935,960	2 935,960	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	6,150	6,150	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	105,041	105,041	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	1 158,117	1 158,117	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	958,680	958,680	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	2 761,879	270,362	3 032,241	0,000	0,000
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	0,000	10 900,597	10 900,597	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 761,879</u>	<u>16 334,907</u>	<u>19 096,786</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 Časť: SO 210 ČS splaš. odp. vôd
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemné práce										
1	R	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	360,000	2,806	0,000	2 935,960	2 935,960	0,000
2	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	12,250	4,576	0,000	1 010,160	1 010,160	0,000
3	R	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	252,000	4,327	0,000	56,056	56,056	0,000
4	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	43,080	3,954	0,000	1 090,404	1 090,404	0,000
5	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov, do 100 m3	m3	208,920	2,915	0,000	170,338	170,338	0,000
2 Zakladanie										
8	R	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,500	0,251	0,000	6,150	6,150	0,000
4 Vodovodné konštrukcie										
11	R	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15(C 12/15)	m3	0,804	118,201	0,000	105,041	105,041	0,000
12	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,005	9,957	0,000	95,034	95,034	0,000
5 Komunikácie										
15	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	25,000	7,619	0,000	10,007	10,007	0,000
16	R	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 200 mm	m2	25,000	16,921	0,000	1 158,117	1 158,117	0,000
17	R	576741111	Koberec asfaltový masivový AKM zo štrkopiesku s rozprestrením a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23,600	9,385	0,000	190,475	190,475	0,000
18	R	577161114	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný (ABS) hr. 70mm	m2	23,600	13,692	0,000	423,025	423,025	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
21	R	618311711	Vytv. dna z betónu s debnením bez poteru, nádrží, s jedným dnom, V4 TO - B 20(C 16/20)	m3	2,210	433,792	0,000	958,680	958,680	0,000
8 Rúrové vedenie										
							2 761,879	270,362	3 032,241	0,000

24	R	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TŽS	ks	4,000	57,381	0,000	229,524	229,524	0,000
25	592	592001	Dno kruhové nádrže - 2500/2500/150	ks	1,000	1 485,845	1 485,845	0,000	1 485,845	0,000
26	592	592002	Skruž kruhová nádrže - 2500/2000/150	ks	2,000	333,469	666,938	0,000	666,938	0,000
27	592	592003	Stropná doska kruhová nádrže - 2800/625/200	ks	1,000	168,400	168,400	0,000	168,400	0,000
28	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	20,419	0,000	40,838	40,838	0,000
29	552	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	2,000	220,348	440,696	0,000	440,696	0,000
		35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.				0,000	10 900,597	10 900,597	0,000
32	R	350	Strojnotechnologická časť - dodávka, montáž, skúšky, dokumentácia, prev. poriadok	kus	1,000	10 900,597	0,000	10 900,597	10 900,597	0,000
			Celkom				2 761,879	16 334,907	19 096,786	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Elektrické rozvody a verejné osvetlenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	22	071,02	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	17	861,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky		0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž		0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky		0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž		0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39	932,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	39 932,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 39 932,60	7 986,52
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	47 919,12

Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Elektrické rozvody a verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	SO 401 nnPrípojka pre ČOV	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 727,38	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	6 778,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 505,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7. 12. 19-22	13 505,39
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 13 505,39	2 701,08
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 206,47

Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Elektrické rozvody a verejné osvetlenie
 Časť: SO 401 nnPripojka pre ČOV
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Práce	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky M	6 727,378	6 778,015	13 505,393	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	6 382,453	976,177	7 358,630	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	344,925	5 801,838	6 146,763	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>6 727,378</u>	<u>6 778,015</u>	<u>13 505,393</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
Objekt: Elektrické rozvody a verejné osvetlenie
Časť: SO 401 nnPripojka pre ČOV
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky M										
21-M										
Elektromontáže										
1	R	210120102	Poiskový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	6,000	0,140				
2	358	358251502	Postka PH 1 od 125A-250A	Kus	6,000	1,260		0,840	0,840	0,000
3	R	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	KUS	1,000	11,309	7,560	0,000	7,560	0,000
4	357	357011660	Rozvádzač ERP 1.1 kompl	ks	1,000	429,723	0,000	11,309	11,309	0,000
5	R	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	KUS	20,000	9,025	429,723	0,000	429,723	0,000
6	347	347623202	Svietidlo 70W	ks	20,000	74,313	0,000	180,500	180,500	0,000
7	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	M	270,000	0,737	1 486,260	0,000	1 486,260	0,000
8	354	354411200	FeZn do 120 mm2	kg	540,000	1,637	0,000	198,990	198,990	0,000
9	354	354040265	Páska uzemiňovacia 30x4 mm	kg	22,000	1,637	883,980	0,000	883,980	0,000
10	R	210220022	HR-Gulatina 8	kg	20,000	1,637	36,014	0,000	36,014	0,000
11	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov	M	20,000	1,197	0,000	23,940	23,940	0,000
12	354	354040670	FeZn D 8 - 10 mm	KUS	10,000	2,563	0,000	25,630	25,630	0,000
13	354	354050070	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	10,000	1,077	10,770	0,000	10,770	0,000
14	R	210220361	HR-Svorka SR 03	ks	4,000	14,109	56,436	0,000	56,436	0,000
15	R	210810074	HR-Zemna ltc ZT 1,5m	KUS	4,000	14,152	0,000	56,608	56,608	0,000
16	341	341010980	Týčový uzemiňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	M	270,000	0,431	0,000	116,370	116,370	0,000
17	R	210901090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	283,500	11,847	3 358,625	0,000	3 358,625	0,000
18	341	341020580	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	M	25,000	1,022	0,000	25,550	25,550	0,000
19	R	210950203	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	26,250	4,308	113,085	0,000	113,085	0,000
			Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	M	10,000	1,334	0,000	13,340	13,340	0,000
			Pripäťok na zatahovanie káblov, váha kábľa do 4 kg							

22	R	210HZS 03	Uprava rozvádzača RST SVS	hod	20,000	16,155	0,000	323,100	323,100	0,000
Zemné práce pri extr.mont.prácach										
46-M										
26	R	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,280	30,498	0,000	5 801,838	6 146,763	0,000
27	R	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	M	200,000	8,573	0,000	1 714,600	1 714,600	0,000
28	R	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	M	80,000	16,273	0,000	1 301,840	1 301,840	0,000
29	R	460420383	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm	M	280,000	1,875	0,000	525,000	525,000	0,000
30	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	290,000	0,295	0,000	85,550	85,550	0,000
31	R	283000200	Fólia červená v m	M	290,000	0,162	0,000	46,980	46,980	0,000
32	R	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rury svetlosti do 20 cm bez zemných prác	M	75,000	2,881	0,000	216,075	216,075	0,000
33	345	345070531	I-Trubka 160	m	75,000	4,599	344,925	0,000	344,925	0,000
34	R	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	M	200,000	1,833	0,000	366,600	366,600	0,000
35	R	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	M	80,000	3,918	0,000	313,440	313,440	0,000
36	R	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M3	8,000	6,691	0,000	53,528	53,528	0,000
37	R	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	M2	280,000	2,788	0,000	780,640	780,640	0,000
38	R	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	M3	2,500	29,609	0,000	74,023	74,023	0,000
39	R	589347000	Betón pre vozovky skup.I,cem. portl., fr. do 32 mm	m3	2,500	126,009	0,000	315,023	315,023	0,000
Celkom								6 727,378	6 778,015	0,000
									13 505,393	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Elektrické rozvody a verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	SO 402 nn Prípojka pre ČS	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	815,21	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	491,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 306,21	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 306,21

24 DPH 20,00 % z 1 306,21 261,24

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 567,45

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: Elektrické rozvody a verejné osvetlenie

Časť: SO 402 nn Prípojka pre ČS

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7.3.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky M	815,213	490,995	1 306,208	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	658,418	282,375	940,793	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	156,795	208,620	365,415	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>815,213</u>	<u>490,995</u>	<u>1 306,208</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Elektrické rozvody a verejné osvetlenie
 Časť: SO 402 nn Pripojka pre ČS

JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky M										
21-M										
Elektromontáže										
1	R	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	3,000	0,140	0,000	0,420	0,420	0,000
2	358	358251503	Postka PH 1 od 63A-100A	Kus	3,000	0,183	0,549	0,000	0,549	0,000
3	R	210190004	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 150 kg	KUS	1,000	11,309	0,000	11,309	11,309	0,000
4	357	357011660	Rozvádzač ERP 1.1 kompl.	ks	1,000	399,567	399,567	0,000	399,567	0,000
5	R	210191502	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov tenkocementovú skriňa SR	KUS	1,000	3,037	0,000	3,037	3,037	0,000
6	357	357032740	Skriňa SPP 21/A 1602	ks	1,000	52,773	52,773	0,000	52,773	0,000
7	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	10,000	0,737	0,000	7,370	7,370	0,000
8	354	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	1,637	16,370	0,000	16,370	0,000
9	354	354040265	HR-Gulatina 8	kg	15,000	1,637	24,555	0,000	24,555	0,000
10	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	10,000	1,197	0,000	11,970	11,970	0,000
11	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	2,000	2,563	0,000	5,126	5,126	0,000
12	354	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	1,077	2,154	0,000	2,154	0,000
13	354	354050070	HR-Zemna lvc ZT 1,5m	ks	4,000	14,109	56,436	0,000	56,436	0,000
14	R	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	KUS	4,000	14,152	0,000	56,608	56,608	0,000
15	R	210810072	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2l pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	M	15,000	0,431	0,000	6,465	6,465	0,000
16	341	341010950	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	16,000	4,308	68,928	0,000	68,928	0,000
17	R	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	M	20,000	0,926	0,000	18,520	18,520	0,000
18	341	341020560	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	21,000	1,766	37,086	0,000	37,086	0,000
19	R	210HZS 01	Revízia - kompletačný činnosť	hod	10,000	16,155	0,000	161,550	161,550	0,000
									1 306,208	0,000
									940,793	0,000

46-M			Zemné práce pri extr. mont. prácach					156,795	208,620	365,415	0,000
23	R	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty					0,010	30,498	0,305	0,305
24	R	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4					10,000	8,573	85,730	0,000
25	345	345070530	I-Trubka 110					2,000	1,982	0,000	0,000
26	R	460420383	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm					10,000	1,875	18,750	0,000
27	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm					10,000	0,295	2,950	0,000
28	283	283000200	Fólia červená v m					10,000	0,162	0,000	0,000
29	R	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác					2,000	2,881	5,762	0,000
30	R	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4					10,000	1,833	18,330	0,000
31	R	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť					2,000	6,691	13,382	0,000
32	R	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny					10,000	2,788	27,880	0,000
33	R	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu					1,200	29,609	35,531	0,000
34	589	589347000	Betón pre vozovky skup. I, cem. portl., fr. do 32 mm					1,200	126,009	0,000	0,000
			Celkom					815,213	490,995	1 306,208	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	Elektrické rozvody a verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	SO 403 Prípojka NN pre RVO a rozšírenie VO	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 528,43	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	10 592,57	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 121,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	25 121,00	
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 25 121,00	5 024,20	
						25 Cena s DPH (r. 23-24)	30 145,20	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa	0,00	
						27 Kľúčová doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - infraštruktúra

Objekt: Elektrické rozvody a verejné osvetlenie

Časť: SO 403 Prípojka NN pre RVO a rozšírenie VO

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky M	6 299,781	8 626,698	14 926,479	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	5 788,220	1 833,719	7 621,939	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	511,561	6 792,979	7 304,540	0,000	0,000
	Práce a dodávky M	8 228,646	1 965,872	10 194,518	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	8 077,435	1 248,146	9 325,581	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	151,211	717,726	868,937	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>14 528,427</u>	<u>10 592,570</u>	<u>25 120,997</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
 Objekt: Elektrické rozvody a verejné osvetlenie
 Časť: SO 403 Pripojka NN pre RVO a rozšírenie VO
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky M										
21-M										
Elektromontáže										
1	R	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-12 m/3-10 kN jednoduchý	KUS	1,000	35,541	0,000	1 833,719	7 621,939	0,000
2	592	592117000	Betonový stožiar JB 10.5/9	kus	1,000	605,274	605,274	35,541	35,541	0,000
3	R	210040061	Kotva pre stožiar do zeme vrátane montáže a uloženia kotvy 30 kN	KUS	1,000	9,155	0,000	0,000	605,274	0,000
4	354	354311640	Napínacia skrútka	Kus	1,000	9,155	0,000	9,155	9,155	0,000
5	354	354331970	Svorka kotevná tmen pre lano , 16-70 mm2	KS	2,000	0,754	1,508	0,000	1,508	0,000
6	354	354331975	Konzola na bet.stožiar - Kotevná objímka	KS	4,000	0,248	0,992	0,000	0,992	0,000
7	R	210040201	Konzola na stožiar a nástrešník	KS	4,000	5,170	20,680	0,000	20,680	0,000
8	R	210040202	Zdvojená konzola 1470 na betón. stožiar	KUS	4,000	4,954	0,000	19,816	19,816	0,000
9	316	316010001	Konzola zdvojená 1470 na bet.stožiar	KUS	1,000	7,647	0,000	7,647	7,647	0,000
10	R	210040205	Kotvový pás pre konzolu vvs podľa OEG 348418	ks	1,000	57,943	57,943	0,000	57,943	0,000
11	R	210040402	Valcový alebo kužeľový kolík s nástavcom, izolátorom VPR 1 B a kladkou VZK 1	KUS	2,000	10,232	0,000	20,464	20,464	0,000
12	R	210040501	Vodiče NN do 70 mm2	Km	4,000	1,454	0,000	5,816	5,816	0,000
13	314	314533260	Lano -1 MM2	kg	0,150	234,786	0,000	35,218	35,218	0,000
14	R	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	kg	157,500	0,172	27,090	0,000	27,090	0,000
15	R	210040521	Strmeňový väz vodičov ALFe	KUS	8,000	2,768	0,000	22,144	22,144	0,000
16	R	210040562	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm2	KUS	4,000	1,486	0,000	5,944	5,944	0,000
17	R	210101156	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 95 mm2 (3x120 mm2)	KUS	4,000	6,764	0,000	27,056	27,056	0,000
18	345	345210040	G-Kábl oko Al 95x10 trub.poc	KUS	1,000	19,278	0,000	19,278	19,278	0,000
19	R	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	4,000	1,949	7,796	0,000	7,796	0,000
20	358	358251502	Postka PH 1 od 125A-250A	KUS	15,000	0,140	0,000	2,100	2,100	0,000
					15,000	1,260	18,900	0,000	18,900	0,000
Práce a dodávky M									14 926,479	0,000
Elektromontáže									7 621,939	0,000
									35,541	0,000
									605,274	0,000
									9,155	0,000
									1,508	0,000
									0,992	0,000
									20,680	0,000
									19,816	0,000
									7,647	0,000
									57,943	0,000
									20,464	0,000
									5,816	0,000
									35,218	0,000
									27,090	0,000
									22,144	0,000
									5,944	0,000
									27,056	0,000
									19,278	0,000
									7,796	0,000
									2,100	0,000
									18,900	0,000

21	R	210120310	Bliskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	KUS	3,000	2,563	0,000	7,689	7,689	0,000
22	345	345011100	Poisťka-blesko	ks	3,000	1,260	3,780	0,000	3,780	0,000
23	R	210191502	Poisťková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov.tenocementová skriňa SR	KUS	1,000	3,037	0,000	3,037	3,037	0,000
24	357	357033100	Skriňa XX SR 3	ks	1,000	739,684	739,684	0,000	739,684	0,000
25	357	357033130	Skriňa XX VRIS 1/200	ks	1,000	361,657	361,657	0,000	361,657	0,000
26	R	210191522	Osadenie koncovkového dielu KD 3 - KD 5	KUS	2,000	3,037	0,000	6,074	6,074	0,000
27	357	357023300	Diel koncovkový KD4 (PRE SR 3)	Kus	2,000	63,543	127,086	0,000	127,086	0,000
28	R	210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vr.montáže na složiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	KUS	1,000	3,597	0,000	3,597	3,597	0,000
29	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	350,000	0,737	0,000	257,950	257,950	0,000
30	354	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	700,000	1,637	1 145,900	0,000	1 145,900	0,000
31	354	354040265	HR-Gulatina 8	kg	73,500	1,637	120,320	0,000	120,320	0,000
32	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	70,000	1,197	0,000	83,790	83,790	0,000
33	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	30,000	2,456	0,000	73,680	73,680	0,000
34	354	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	30,000	1,077	32,310	0,000	32,310	0,000
35	354	354050070	HR-Zemna tyc ZT 1,5m	ks	4,000	14,109	56,436	0,000	56,436	0,000
36	R	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	KUS	4,000	14,152	0,000	56,608	56,608	0,000
37	R	210901074	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x95 + 70	M	320,000	1,022	0,000	327,040	327,040	0,000
38	341	341020480	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx95+70	m	336,000	7,324	2 460,864	0,000	2 460,864	0,000
39	R	210950203	Pripäťok na zatahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	M	300,000	1,334	0,000	400,200	400,200	0,000
40	R	210HZS 01	Revízia - kompletná činnosť	hod	25,000	16,155	0,000	403,875	403,875	0,000
46-M										
45	R	460010022	Zemné práce pri extr.mont.prácach	KM	0,380	30,498	511,561	6 792,979	7 304,540	0,000
46	R	460050603	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdiž cesty				0,000	11,589	11,589	0,000
47	R	460200164	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 5	M3	1,000	72,839	0,000	72,839	72,839	0,000
48	R	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	M	320,000	8,573	0,000	2 743,360	2 743,360	0,000
49	R	46020382	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	M	70,000	16,273	0,000	1 139,110	1 139,110	0,000
50	R	460420382	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 30 cm	M	320,000	1,329	0,000	425,280	425,280	0,000
51	345	345070530	I-Trubka 110	m	80,000	1,982	158,560	0,000	158,560	0,000
51	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	390,000	0,295	0,000	115,050	115,050	0,000

52	283	283000200	Fólia červená v m	M	390,000	0,162	63,180	0,000	63,180	0,000
53	R	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	M	80,000	2,881	0,000	230,480	230,480	0,000
54	R	460560164	Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 4	M	320,000	1,833	0,000	586,560	586,560	0,000
55	R	460560304	Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokéj v zemine tr. 4	M	70,000	3,918	0,000	274,260	274,260	0,000
56	R	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M3	10,000	6,691	0,000	66,910	66,910	0,000
57	R	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	M2	380,000	2,788	0,000	1 059,440	1 059,440	0,000
58	R	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetonu	M3	2,300	29,609	0,000	68,101	68,101	0,000
59	589	589347000	Betón pre vozovky skup. I, cem. portl., fr. do 32 mm	m3	2,300	126,009	289,821	0,000	289,821	0,000
Práce a dodávky M							8 228,646	1 965,872	10 194,518	0,000

21-M										
Elektromontáže										
1	R	210120102	Poisťkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V	KUS	3,000	0,140	0,000	0,420	9 325,581	0,000
2	358	358251503	Posilka PH 1 od 63A-100A	Kus	3,000	1,260	3,780	0,000	0,420	0,000
3	R	210190004	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 150 kg	KUS	1,000	24,663	0,000	24,663	3,780	0,000
4	357	357017740	Rozvádzač RVO	ks	1,000	516,960	516,960	0,000	24,663	0,000
5	R	210202010	Svietidlo výbojkové - 70 W, ra menné	KUS	6,000	9,025	0,000	54,150	516,960	0,000
6	347	347623202	Svietidlo 70W	ks	6,000	74,313	445,878	0,000	54,150	0,000
7	R	210204011	Osvetľovacie stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	KUS	5,000	56,359	0,000	281,795	445,878	0,000
8	316	316011070	Stožiar ST 1050/76 zink.	ks	5,000	211,738	0,000	0,000	281,795	0,000
9	R	210204102	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	KUS	1,000	28,864	0,000	28,864	1 058,690	0,000
10	316	316030010	Výložník V1 rovny	ks	1,000	71,836	71,836	0,000	28,864	0,000
11	R	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	KUS	5,000	28,444	0,000	142,220	71,836	0,000
12	316	316030260	Výložník V1 zink.	ks	5,000	71,836	359,180	0,000	142,220	0,000
13	R	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	5,000	13,290	0,000	66,450	359,180	0,000
14	345	345611910	Svorkovnica stožiarová PSR 16-1	m	5,000	36,618	183,090	0,000	66,450	0,000
15	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	30,000	0,737	0,000	22,110	183,090	0,000
16	354	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	56,000	1,637	91,672	0,000	22,110	0,000
17	354	354040265	HR-Gulatina 8	kg	15,000	1,637	24,555	0,000	91,672	0,000
18	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	10,000	1,197	0,000	11,970	24,555	0,000
							8 077,435	1 248,146	9 325,581	0,000

19	R	210220301	Blieskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	8,000	2,456	0,000	19,648	19,648	0,000
20	354	354040670	HJR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,077	8,616	0,000	8,616	0,000
21	354	354050070	HJR-Zemna tyc ZT 1.5m	ks	8,000	14,109	112,872	0,000	112,872	0,000
22	R	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	KUS	8,000	14,152	0,000	113,216	113,216	0,000
23	R	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	M	35,000	0,885	0,000	30,975	30,975	0,000
24	341	341010430	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	36,750	0,689	25,321	0,000	25,321	0,000
25	R	210810074	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	M	380,000	0,431	0,000	163,780	163,780	0,000
26	341	341010980	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	380,000	11,847	4 501,860	0,000	4 501,860	0,000
27	R	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	M	25,000	1,022	0,000	25,550	25,550	0,000
28	341	341020580	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	25,000	26,925	€73,125	0,000	€73,125	0,000
29	R	210950203	Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	M	15,000	1,334	0,000	20,010	20,010	0,000
30	R	210H2S 01	Revizia - kompletná činnosť	hod	15,000	16,155	0,000	242,325	242,325	0,000
46-M							151,211	717,726	868,937	0,000
Zemné práce pri extr.mont.prácach										
35	R	460050714	Výkop jamy pre stĺžiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 4	M3	5,000	66,051	0,000	330,255	330,255	0,000
36	R	460270024	Murovanie piliera pre skrine SP a SR s koncovkovým dielom SR 4	KUS	1,000	109,165	0,000	109,165	109,165	0,000
37	R	460560304	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	M	15,000	3,918	0,000	58,770	58,770	0,000
38	R	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M3	15,000	6,691	0,000	100,365	100,365	0,000
39	R	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	M2	30,000	2,788	0,000	83,640	83,640	0,000
40	R	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetonu	M3	1,200	29,609	0,000	35,531	35,531	0,000
41	589	589347000	Betón pre vozovky skup. I.cem. portl.,fr. do 32 mm	m3	1,200	126,009	151,211	0,000	151,211	0,000
Celkom							14 528,427	10 592,570	25 120,997	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	SO 05 - Úprava verejného priestranstva	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	4 220,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	8 630,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 850,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 850,14
24	DPH 20,00 % z 12 850,14	2 570,03
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 420,17

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: SO 05 - Úprava verejného priestranstva

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Datum: 7. 3. 2011

JKSO:

Kód	Podis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	4 220,097	8 630,046	12 850,143	0,000	0,000
1	Zemné práce	4 220,097	8 630,046	12 850,143	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>4 220,097</u>	<u>8 630,046</u>	<u>12 850,143</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra
Objekt: SO 05 - Úprava verejného priestranstva
Časť:
JKSO:

Objednávatel:
Zhotovitel:
Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
1	R	111104111	Pokosenie trávniku s odvozom do 20km a so zložením v rovine alebo, na svahu do 1:5	m2	859,884	0,092	0,000	79,109	79,109	0,000
2	R	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	859,884	1,544	0,000	1 327,661	1 327,661	0,000
3	R	184802111	Chemické odburenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	859,884	0,088	0,000	75,670	75,670	0,000
4	253	2534220000	<i>Tolálny Herbicid</i>	kg	0,532	23,321	12,407	0,000	12,407	0,000
5	R	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	859,884	1,475	0,000	1 268,329	1 268,329	0,000
6	R	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	859,884	0,212	0,000	182,295	182,295	0,000
7	R	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm (Roladailonom) v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	687,750	0,496	0,000	341,124	341,124	0,000
8	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,408	0,000	350,833	350,833	0,000
9	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	687,750	0,384	0,000	264,096	264,096	0,000
10	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,384	0,000	330,195	330,195	0,000
11	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátoraním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,060	0,000	51,593	51,593	0,000
12	R	183403131	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺ. do 200 mm v rovine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,596	0,000	512,491	512,491	0,000
13	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,111	0,000	95,447	95,447	0,000
14	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,023	0,000	19,777	19,777	0,000
15	R	180406111	Založenie trávniku parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	1,850	0,000	1 590,785	1 590,785	0,000
16	583	5833785100	<i>Travný substrát pod trávny koberec</i>	m3	0,886	20,175	17,875	0,000	17,875	0,000

17	R	181101101	Rozprestriedie trávneho substrátu pod mačiny v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,227	0,000	195,194	195,194	0,000
18	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,927	0,000	797,112	797,112	0,000
19	005	0057210000	Trávna mačina	m2	859,884	3,791	3 259,820	0,000	3 259,820	0,000
20	R	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,034	158,612	0,000	5,393	5,393	0,000
21	251	2519115500	Hnojivo priemyslové balené	t	0,035	719,465	25,181	0,000	25,181	0,000
22	R	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	859,884	0,118	0,000	101,466	101,466	0,000
23	R	183101121	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 objem nad 0,40 do 1,00	ks	4,000	27,822	0,000	111,288	111,288	0,000
24	R	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	28,654	0,000	114,616	114,616	0,000
25	026	0265530900	Lipa-Tilia cordata varieta Rancho, strom obv. 16-18 cm, zb 60-80cm, v km 2,5m	kus	2,000	17,908	35,816	0,000	35,816	0,000
26	026	0265535200	Pagaštan-Aesculus x carnea varieta Briottii, strom zb 60-80cm, obv. 16-18cm, v km 2,5m	kus	2,000	17,615	35,230	0,000	35,230	0,000
27	R	184202112	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,000	8,362	0,000	33,448	33,448	0,000
28	052	0521710800	Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazeľkou)	ks	12,000	5,503	66,036	0,000	66,036	0,000
29	708	7083613000	Popruhy k uviazaniu stromov	m	5,061	0,663	3,355	0,000	3,355	0,000
30	R	183104131	Hlbenie ryhy bez výmeny pôdy-svah do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 500mm	m	24,000	9,240	0,000	221,760	221,760	0,000
31	R	184701112	Výsadba živého plotu do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	73,000	1,419	0,000	103,587	103,587	0,000
32	026	0265492300	Tavolník-Spiraea bumalda varieta Anthony Watereri, krik Co. 40-60 cm	kus	49,000	2,878	141,022	0,000	141,022	0,000
33	026	0265493500	Tavolník-Spiraea bumalda varieta Gold Flame, krik Co. 40-60cm	kus	24,000	2,476	59,424	0,000	59,424	0,000
34	R	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	1,859	0,000	5,577	5,577	0,000
35	R	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín v skupine, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,000	1,180	0,000	16,520	16,520	0,000
36	R	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	76,000	0,424	0,000	32,224	32,224	0,000
37	251	2511111200	Hnojivo	kg	0,508	7,194	3,655	0,000	3,655	0,000
38	583	5834878000	Zeolit frakcia 0,4/0,8	t	0,020	38,241	0,765	0,000	0,765	0,000
39	R	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	1,247	0,000	29,928	29,928	0,000
40	614	6149501200	Mulčovacia kôra	m3	2,400	44,157	105,977	0,000	105,977	0,000
41	R	184921096	Uloženie plachtiek pod mulčovaciu plochu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,000	1,975	0,000	47,400	47,400	0,000

42	673	6739035500	Textília jutová - pásy 15cm/25m	bal	0,405	20,194	8,179	0,000	8,179	0,000
43	R	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednolitivo nad 20 m2	m3	112,618	2,887	0,000	325,128	325,128	0,000
44	103	1031130000	Substrát záhradnícky	m3	4,688	94,999	445,355	0,000	445,355	0,000
Celkom							4 220,097	8 630,046	12 850,143	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Gemerská Ves - Infraštruktúra	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Autobusová zastávka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 525,78	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	4 435,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 961,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	5 961,08
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 5 961,08	1 192,22
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	7 153,30

Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: SO 06 Autobusová zastávka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 7. 3. 2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 095,366	3 970,262	5 065,628	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	160,710	160,710	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	456,816	456,816	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 095,366	1 024,056	2 119,422	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	999,140	999,140	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	36,223	36,223	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	1 293,317	1 293,317	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	430,411	465,043	895,454	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	95,541	21,065	116,606	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	99,809	259,985	359,794	0,000	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	235,061	183,993	419,054	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>1 525,777</u>	<u>4 435,305</u>	<u>5 961,082</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Gemerská Ves - Infraštruktúra

Objekt: SO 06 Autobusová zastávka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemné práce										
1	R	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	2,765	10,860	0,000	160,710	160,710	0,000
2	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	4,590	19,193	0,000	30,028	30,028	0,000
3	R	132201109	Prípratok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	4,590	5,431	0,000	88,096	88,096	0,000
4	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m ³	4,590	2,941	0,000	24,928	24,928	0,000
5	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,590	0,906	0,000	13,499	13,499	0,000
								4,159	4,159	0,000
								456,816	456,816	0,000
2										
Zakladanie										
6	R	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	1,080	37,108	0,000	40,077	40,077	0,000
7	R	272313611	Betón základových dosiek, pásov, páteí, blokov, a základových múrov, prosty tr. B20(C 16/20)	m ³	3,240	128,623	0,000	416,739	416,739	0,000
								1 024,056	2 119,422	0,000
3										
Zvislé a kompletne konštrukcie										
8	R	311231114	Murivo tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2.5	m ³	2,973	197,566	0,000	587,364	587,364	0,000
9	R	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prosty tr. B20(C 16/20)	m ³	0,414	133,711	0,000	55,356	55,356	0,000
10	R	311351101	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m ²	5,680	15,623	0,000	88,739	88,739	0,000
11	R	311351102	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m ²	5,680	5,133	0,000	29,155	29,155	0,000
12	R	331122011	Montáž stĺpa nárožného zo železobetónu, hmotnosti do 2,0 t	ks	6,000	43,907	0,000	263,442	263,442	0,000
13	593	5936456200	Stĺp montovaného skeletu železobetónový VZS 63/475 40x40x278	kus	6,000	182,561	1 095,366	0,000	1 095,366	0,000
								999,140	999,140	0,000
4										
Vodorovné konštrukcie										
								0,000	0,000	0,000

14	R	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	1,890	148,970	0,000	281,553	281,553	0,000
15	R	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zholovenie	m2	6,655	4,908	0,000	32,663	32,663	0,000
16	R	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	6,655	1,334	0,000	8,878	8,878	0,000
17	R	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,236	1 705,050	0,000	402,392	402,392	0,000
18	R	413351107	Debenenie nosníka zholovenie-dielce	m2	12,100	19,357	0,000	234,220	234,220	0,000
19	R	413351108	Debenenie nosníka odstránenie-dielce	m2	12,100	3,259	0,000	39,434	39,434	0,000
5										
20	R	564791111	Komunikácie Podklad spevnenej plochy z kameniva drevného so zhrutnením frakcie 0-63 mm	m3	1,101	32,900	0,000	36,223	36,223	0,000
6										
21	R	622466111	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vonk. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	53,588	3,581	0,000	191,899	191,899	0,000
22	R	622466115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vonk. stien, zvýšenie prínavosti náteru	m2	53,588	1,522	0,000	81,561	81,561	0,000
23	R	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 cm	m2	29,508	12,062	0,000	355,925	355,925	0,000
24	R	623451144	Vonkajšia omietka čem štuková v stupni zložitosti 3 pilierov	m2	19,440	26,254	0,000	510,378	510,378	0,000
25	R	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,550	138,077	0,000	75,942	75,942	0,000
26	R	632452151	Poter pieskovocementový 600kg/m3 bez prísady hr do 50 mm	m2	7,123	10,896	0,000	77,612	77,612	0,000
PSV										
							430,411	465,043	895,454	0,000
711										
27	R	711111001	Izolácie proti vode a vlhkosti Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	10,903	0,148	0,000	21,065	116,606	0,000
28	111	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,003	1 347,820	4,043	1,614	1,614	0,000
29	R	711111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	10,903	0,184	0,000	0,000	4,043	0,000
30	111	1116315200	Lak asfaltový v sudoch	t	0,008	1 682,592	13,461	2,006	2,006	0,000
31	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	10,903	1,600	0,000	0,000	13,461	0,000
32	628	6283228800	Pásky ťažké asfaltované	m2	12,538	6,224	78,037	17,445	17,445	0,000
							95,541	21,065	116,606	0,000
762										
33	R	762333120	Konštrukcie tesárske Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	23,400	6,781	0,000	259,985	359,794	0,000
							99,809	158,675	158,675	0,000

34	605	6051579200	Hranoly BO akost' II dl 400-650 200x200	m3	0,226	275,222	62,200	0,000	62,200	0,000
35	R	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	14,591	1,335	0,000	19,479	19,479	0,000
36	605	6051010300	Dosky a fošne neomietané SM/ID akost' I 13-15x140-200	m3	0,098	239,585	23,479	0,000	23,479	0,000
37	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,000	33,387	0,000	66,774	66,774	0,000
38	R	762421130	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými heraklitom	m2	7,000	2,151	0,000	15,057	15,057	0,000
39	607	6071071000	Dosky drevovl. tvr. lis. TP 2/80 3,3mm 1220x1830mm	m2	7,280	1,941	14,130	0,000	14,130	0,000
765										
40	R	765333110	Konstruktie - krytiny tvrdé	m2	14,591	12,610	235,061	183,993	419,054	0,000
41	138	1388007400	Zastrešenie krytinou s , povrchovou úpravou Tab. krytina hr. 0.5 mm	m2	15,175	15,490	0,000	183,993	183,993	0,000
Celkom							1 525,777	4 435,305	5 961,082	0,000

DODÁVATEĽ: Chemkostav, a.s. Michalovce
HARMONOGRAM STAVBY: Gemerská Ves - Infraštruktúra

P.č.	Názov objektu	Mesiac																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011-P-016(1) Gemerská Ves - Infraštruktúra																					
SO 01 - C6	Zásobovanie obce vodou																				
1	SO 101 Rozvod vody k osade																				
SO 02 - C6	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd																				
1	SO 201 Splašková kanalizácia - potrubná sieť																				
2	SO 202 ČOV - stavebná časť																				
3	SO 202-E ČOV - stavebná časť - elektro																				
06a	SO 202.1 Technologické vybavenie ČOV																				
4	SO 203 ČOV- Odpadové potrubie																				
5	SO 204 ČOV- Prístupová komunikácia a spev. plochy																				
6	SO 205 ČOV- Terénne a sadové úpravy																				
7	SO 206 ČOV- Oplotenie																				
8	SO 207 ČOV- Pripojka vody																				
9	SO 208 ČOV- Kalové hospodárstvo																				
10	SO 209 Domové pripojky kanalizačné																				
11	SO 210 ČS splaš.odp.vôd																				
SO 04	Elektrické rozvody a verejné osvetlenie																				
4	SO 401 nnPripojka pre ČOV																				
5	SO 402 nn Pripojka pre ČS																				
6	SO 403 Pripojka NN pre RVO a rozšírenie VO																				
SO 05	SO 05 - Úprava verejného priestranstva																				
SO 06	SO 06 Autobusová zastávka																				

Spracoval: Ing. Kunder
V Michalovciach dňa 10.3.2011