

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Gemerská Ves
Objednávateľ	Obec Gemerská Ves	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	COSTRUO, spol. s r.o.	31588794	SK2020465018
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 812,04	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 54 638,81	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 51 489,51	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 23 755,11	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 137 695,48	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 137 695,48
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 137 695,48 27 539,10
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 165 234,58
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto: Gemerská Ves

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2016007	Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves	137 695,48	27 539,10	165 234,58	0,00	137 695,48	0,00	0,00	0,00
01	SO-01A Rekonštrukcia kultúrneho domu	134 498,18	26 899,64	161 397,82	0,00	134 498,18	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 Terénne a sadové úpravy	3 197,30	639,46	3 836,76	0,00	3 197,30	0,00	0,00	0,00
Celkom		137695,48	27539,10	165 234,58	0,00	137 695,48	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves
Objekt: SO-01A Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves
Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.
Miesto: Gemerská Ves

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 935,610	50 600,440	55 536,050	101,775	19,236
1	Zemné práce	0,000	235,806	235,806	0,000	0,000
2	Zakladanie	742,167	181,592	923,759	32,796	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	466,931	237,617	704,548	5,417	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 477,976	43 251,649	44 729,625	14,791	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 248,536	6 693,776	8 942,312	48,770	19,236
D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV	51 489,514	27 472,618	78 962,132	6,834	2,738
712	Izolácie striech	6 377,844	4 212,021	10 589,865	0,448	1,401
713	Izolácie tepelné	36 210,998	7 752,920	43 963,918	0,848	0,000
73	Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh	0,000	3 560,000	3 560,000	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 118,354	2 088,830	3 207,184	3,033	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	6 619,058	6 619,058	0,847	0,867
766	Konštrukcie stoliárske	888,541	482,032	1 370,573	0,467	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 344,837	1 109,582	7 454,419	0,453	0,470
771	Podlahy z dlaždíc	548,940	418,281	967,221	0,612	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	3 527,104	3 527,104	0,036	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	1 053,490	1 053,490	0,085	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	209,300	209,300	0,006	0,000
799	PSV ostatné	0,000	157,504	157,504	0,000	0,000
Celkom		56 425,124	78 073,058	134 498,182	108,609	21,974

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves

Objekt: SO-01A Rekonštrukcia kulútrneho domu

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto: Gemerská Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 55 536,050 101,775

1 Zemné práce 235,806 0,000

1	132201109.	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm v hornine 3	m3	4,203	5,050	21,225	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,203	40,474	170,112	0,000
3	133201109.	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine 3	m3	1,440	3,716	5,351	0,000
4	133201101.	Výkop šachty, hornina tr.3, ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	1,440	27,165	39,118	0,000

2 Zakladanie 923,759 32,796

5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,955	25,661	152,811	12,327
6	2715711111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,841	23,243	19,547	1,738
7	273322311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síranovzdorný tr.C16/20	m3	3,286	80,486	264,477	7,366
8	2733512151.	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	m2	2,207	9,850	21,739	0,001
9	273351216.	Debnenie základových dosiek, odstránenie	m2	2,207	1,990	4,392	0,000
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,096	1 096,020	105,218	0,115
11	274314611	Betón základových pásov prostý zo síranovzdorného cementu tr.C 16/20	m3	3,362	67,986	228,569	7,536
12	275314611	Betón základových pätiiek, prostý zo síranovzdorného cementu tr.C 16/20	m3	1,656	66,651	110,374	3,712
13	275351215.	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie	m2	1,440	9,299	13,391	0,001
14	275351216.	Debnenie základových pätiiek, odstránenie	m2	1,440	2,251	3,241	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 704,548 5,417

15	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 16/20	m3	1,505	79,213	119,216	3,313
16	311351105.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie	m2	10,030	14,060	141,022	0,022
17	311351106.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie	m2	10,030	4,510	45,235	0,000
18	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	15,564	15,564	0,023
19	3422731501	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm (150x250x500)	m2	16,464	22,244	366,225	2,060
20	3429481151	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou hr. priečky nad 100 mm	m	6,000	2,881	17,286	0,001

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 44 729,625 14,791

21	6124685021	Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong, hr. 10 mm	m2	32,928	7,376	242,877	0,432
22	612481119.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežko	m2	32,928	4,216	138,824	0,190
23	620991121.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	139,623	1,082	151,072	0,014
24	622465112.	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	54,347	19,000	1 032,593	0,354
25	6229011101	Očistenie vonkajších omietok vysokotlakovou súpravou	m2	829,259	0,800	663,407	0,000
26	624601212	Tmelenie vonk. škár roz. 30 x 9 mm trvale pružný tmel	m	165,120	3,937	650,077	0,088

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	9539961311	Dodávka a montáž, rohová lišta z Al, PVC s integrovanou tkaninou	m	51,000	1,200	61,200	0,045
28	953996143	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	30,450	1,117	34,013	0,027
29	625258112	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 lepený celoplošne. hr. izol. 120 mm	m2	54,347	44,346	2 410,072	0,682
30	625991209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.150 mm	m2	774,912	44,515	34 495,208	11,422
31	629991315	Soklový profil základací pre 15cm hr. fasádne izol.dosky	m	165,120	3,314	547,208	0,175
32	629993521	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm.SKP1,5 EPS70 hr.30mm	m	313,500	11,320	3 548,820	1,094
33	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	21,000	17,214	361,494	0,025
34	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	1,000	8,843	8,843	0,001
35	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	1,000	12,025	12,025	0,001
36	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	30,450	3,606	109,803	0,242
37	611 9A0102	Parapeta vnútorná šír.150 mm	m	30,450	6,801	207,090	0,000
38	611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	21,000	2,619	54,999	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 942,312

48,770

39	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	968,882	1,612	1 561,838	23,244
40	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 937,764	1,201	2 327,255	0,000
41	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	968,882	0,959	929,158	23,243
42	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	30,000	4,533	135,990	2,279
43	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	m2	968,882	1,000	968,882	0,000
44	953948621	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 80 mm do muriva z plných tehál s vyvrtaním otvoru	kus	15,000	9,681	145,215	0,001
45	953950121	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	15,000	4,230	63,450	0,003
46	311 111300	Matica presná šesťhranná ESN 021401 DIN 934 - 8 M 12	tis. ks	0,015	35,721	0,536	0,000
47	311 209180	Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 13,5	100 ks	0,015	21,581	0,324	0,000
48	961055111.	Búranie schodov železobetónových, -2,40000t	m3	6,778	167,879	1 137,884	0,000
49	968062356.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	50,895	4,332	220,477	0,000
50	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,900	8,002	23,206	0,000
51	979011111.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	21,974	6,953	152,785	0,000
52	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,974	10,309	226,530	0,000
53	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,870	0,344	37,795	0,000
54	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,974	7,736	169,991	0,000
55	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	109,870	0,822	90,313	0,000
56	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	21,974	15,000	329,610	0,000
57	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	56,765	5,000	283,825	0,000
58	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hod	16,000	8,578	137,248	0,000

D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

78 962,132

6,834

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
712		Izolácie striech				10 589,865	0,448
59	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do	m2	358,700	0,318	114,067	0,000
60	71236-3102	Ukotvenie fólie tanier. hmoždink. na podklad ľahčený betón	kus	4 204,200	0,369	1 551,350	0,000
61	553 9L0178	Hmoždinka zatĺkacia s dlhou rozpernou časťou a kovovým trňom K10300N-10x300mm bal.250ks	ks	4 330,326	1,145	4 958,223	0,000
62	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	700,700	1,199	840,139	0,000
63	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	m2	700,700	1,512	1 059,458	0,021
64	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	m2	805,805	0,556	448,028	0,161
65	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	805,805	0,866	697,827	0,242
66	71240-0841	Odstránenie machu odškrabaním z povl. krytiny striech nad 10° do 30°	m2	342,000	0,305	104,310	0,000
67	71286-1703	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie prilepenej v celej ploche	m2	28,200	9,194	259,271	0,024
68	628 2F0459	Fólia hydroizolačná – Sikaplan 15G-03 2,0x20,0m svetlošedá	m2	28,200	9,708	273,766	0,000
69	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,064	2,750	283,426	0,000
713		Izolácie tepelné				43 963,918	0,848
70	71314-1135	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva	m2	1 401,400	2,563	3 591,788	0,743
71	283 1B0211	Doska Styrodur 3035 CS.20 hr.200mm 1265x615mm	m2	1 429,428	25,157	35 960,120	0,000
72	71314-1211	Montáž tep. izolácie striech rovn. volne položené atikový klin	m	47,000	0,921	43,287	0,000
73	631 401610R	Klin-izolačná doska z min .vlakien 100x50x12 cm	m2	17,600	9,266	163,082	0,106
74	631 5CA414	Klin atikový AK 100x100mm dl.1000mm Isover	ks	47,000	1,868	87,796	0,000
75	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	398,461	1,400	557,845	0,000
73		Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh				3 560,000	0,000
76	73000-000R	Ústredné kúrenie-solarny ohrev TUV	SU B	1,000	3 560,000	3 560,000	0,000
762		Konštrukcie tesárske				3 207,184	3,033
77	76231-1103	Montáž kotevných želiéz	kus	4,000	1,452	5,808	0,001
78	553 4753K86R	Papuca kotva BOVA	kus	4,000	1,902	7,608	0,000
79	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	94,300	4,351	410,299	0,025
80	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	95,632	7,622	728,907	0,025
81	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	3,972	212,578	844,360	2,185
82	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	72,552	2,864	207,789	0,000
83	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	72,552	3,494	253,497	0,000
84	605 150020	Hranolček SM 1 S25-75 L400-650	m3	0,391	220,042	86,036	0,215
85	76236-1124	Montáž spádových klinov pre rovné strechy prier. plocha nad 120 do 224 cm2-ukonc tepizol	m	65,200	3,378	220,246	0,000
86	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,861	209,466	180,350	0,474
87	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	5,224	23,770	124,174	0,109
88	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,691	4,500	138,110	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				6 619,058	0,847

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	76417-2003	RANNILA Ruukki škridlové tabule Monterrey povrch PES sklon do 30°	m2	48,000	18,465	886,320	0,000
90	76417-2070	RANNILA Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	18,500	4,801	88,819	0,000
91	76417-2073	RANNILA Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	18,500	4,650	86,025	0,000
92	76417-2125	RANNILA snehová zábrana LE sklon do 30°	m	18,500	11,039	204,222	0,000
93	76432-3840	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	m	65,200	0,763	49,748	0,000
94	76433-1830	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30°	m	47,000	0,363	17,061	0,000
95	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	91,000	0,722	65,702	0,000
96	76435-9820	Klomp. demont. kotlík oválny, do 30°	kus	15,000	1,949	29,235	0,000
97	76439-1820	Klomp. demont. záveterná lišta rš 330, do 30°	m	48,000	0,475	22,800	0,000
98	76439-4821	Klomp. demont. podkladový pás rš 400	m	65,200	0,898	58,550	0,000
99	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	67,000	0,820	54,940	0,000
100	76442-1870	Klomp. demont. ríms rš 500	m	25,000	0,910	22,750	0,000
101	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	47,000	0,702	32,994	0,000
102	76471-1116	Ruukki oplechovanie parapetov rš 400	m	67,000	11,934	799,578	0,223
103	76472-1116	Ruukki oplechovanie okapus rš 400	m	65,200	14,655	955,506	0,215
104	76473-1115	Ruukki oplechovanie múrov rš 520	m	13,000	17,268	224,484	0,054
105	76473-1116	Ruukki oplechovanie múrov rš 560	m	34,000	18,144	616,896	0,168
106	76475-1113	Ruukki rúry odkvapové SROR d 120 mm	m	63,000	17,073	1 075,599	0,149
107	76475-1133	Ruukki koleno rúry odkvapovej d 120 mm	kus	37,000	14,415	533,355	0,014
108	76475-1143	Ruukki výtokové koleno odkvapové d 120 mm	kus	15,000	9,252	138,780	0,006
109	76476-1172	Ruukki čelo žľabu RGT 150 mm	kus	16,000	3,509	56,144	0,001
110	76476-1222	Ruukki suchá spojka žľabu RSK d 330 mm	kus	53,000	5,363	284,239	0,013
111	76476-1232	Ruukki kotlík SOK kruh žľab 150 mm	kus	15,000	12,793	191,895	0,004
112	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,956	1,900	123,416	0,000

766

Konštrukcie stolárske

1 370,573

0,467

113	76621-1400	Montáž madiel. drev. atyp. z 1 kusa dielčích š. do 150mm	m	34,140	3,440	117,442	0,000
114	541 3A8904R	Dubové madlo	m	34,140	13,295	453,891	0,000
115	76642-1212	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	48,000	7,369	353,712	0,002
116	611 912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	52,800	8,232	434,650	0,465
117	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,597	0,800	10,878	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

7 454,419

0,453

118	76716-1210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 20 kg	m	17,840	3,474	61,976	0,001
119	76722-2210	Montáž zábradlia schodišť na oceľ. konštruk. do 20 kg	m	10,800	3,626	39,161	0,001
120	553 042320	Zábradlie rovné z rúrok	kg	267,600	5,080	1 359,408	0,268
121	553 042340	Zábradlie šikmé z rúrok	kg	162,000	5,682	920,484	0,162
122	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	24,250	2,249	54,538	0,000
123	76763-1510	Montáž okien plastových	m	83,200	2,737	227,718	0,007
124	611 4B1876	Okno plast.1-kridlové OS -výš.140, šír.145 cm	kus	3,000	60,412	181,236	0,000
125	611 4B2829R	Okno plast.2-kridlové S/OS -výš.200, šír.145cm	kus	3,000	155,733	467,199	0,000
126	611 4B4367R	Okno plast.3-kridlové O+OS/S -výš.175, šír.145 cm	kus	13,000	167,525	2 177,825	0,000
127	76764-8252	Montáž dverí vstupných, jednokridlových, AL	kus	1,000	60,000	60,000	0,000
128	553 4C2019R	Dvere vchodové 1-kridlové hliníkové O -výš.200, šír.100 cm,	kus	1,000	560,795	560,795	0,000
129	553 4C2306R	Dvere interiér.2-kridlové hliníkové O+O -výš.200, šír.145 cm,	kus	1,000	622,683	622,683	0,000
130	76764-8254	Montáž dverí vstupných, dvojkridlových, typ HDN	kus	1,000	50,350	50,350	0,000
131	76764-9191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	kus	1,000	4,933	4,933	0,000
132	549 1A1104	Samozatvárač s aret. ramenom biely	kus	1,000	55,207	55,207	0,000
133	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg odhad	kg	300,000	1,766	529,800	0,015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
134	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,733	1,100	81,106	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 967,221 0,612

135	77107-1141	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom COL FLEX (elastický)	m2	21,905	14,671	321,368	0,034
136	597 651031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	m2	21,905	24,023	526,224	0,548
137	77144-4123	Montáž soklov hutn. šikmých do flexib.lep.do 12cm	m	9,300	6,517	60,608	0,006
138	597 651031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	m2	1,004	22,625	22,716	0,025
139	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,309	3,900	36,305	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 3 527,104 0,036

140	77559-1900	Opravy vlysových podláh, brúsenie základné	m	260,540	1,142	297,537	0,010
141	77559-1905	Oprava podlah drevených - tmelenie celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	260,540	1,682	438,228	0,021
142	77559-1920	Oprava podlah drevených - vysatie povrchu	m2	260,540	0,086	22,406	0,000
143	77559-1921	Oprava podlah drevených - základný lak	m2	260,540	2,702	703,979	0,000
144	77559-1929	Oprava podláh drevených - celkové lakovanie	m2	260,540	7,785	2 028,304	0,005
145	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,905	1,050	36,650	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 053,490 0,085

146	78321-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnás.+1x email	m2	63,008	5,339	336,400	0,016
147	78361-7100	Nátery stolár. výrobkov olejové 2x lakovanie	m2	48,000	4,603	220,944	0,011
148	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	170,497	2,910	496,146	0,058

784 Dokončovacie práce - maľby 209,300 0,006

149	78445-2371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	32,928	1,573	51,796	0,006
-----	------------	--	----	--------	-------	--------	-------

799 PSV ostatné 157,504 0,000

150	99999-7004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	hod	16,000	9,844	157,504	0,000
-----	------------	---------------------------------	-----	--------	-------	---------	-------

Celkom 134 498,182 108,609

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves
 Objekt: SO-01.03 Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves
 Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.
 Miesto: Gemerská Ves

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
713	Izolácie tepelné	112,440	52,736	165,176	0,001	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 870,793	524,038	3 394,831	0,120	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	2 659,577	367,823	3 027,400	0,105	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	186,744	145,150	331,894	0,014	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	24,472	11,065	35,537	0,000	0,000
Celkom		2 983,233	576,774	3 560,007	0,122	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves

Objekt: SO-01.03 Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto: Gemerská Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
713		Izolácie tepelné				165,176	0,001
1	713482131.	Montáž trubíc z PE	m	24,000	2,354	56,496	0,001
2	2837741524.	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica kaučukové	m	24,000	4,440	106,560	0,000
3	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,631	1,300	2,120	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				3 394,831	0,120
732		Ústredné kúrenie, strojovne				3 027,400	0,105
4	7322192101	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kominovaného objem do 200 l	ks	1,000	51,250	51,250	0,000
5	48492113701	TWS-2 200 Herz solárne systémy	ks	1,000	1 100,000	1 100,000	0,012
6	7326100901	Montáž 1 solárneho kolektora plochého KPW, KPS10 na šikmú strechu škridle vlnité	súb	1,000	300,000	300,000	0,015
7	48441007001	Solárny kolektor plošný CS 150F Herz	súb or	1,000	800,000	800,000	0,048
8	48441007101	Jednoduchá sada pre nástrešnú montáž Herz	súb or	1,000	57,470	57,470	0,012
9	732470006	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy	súb	1,000	220,000	220,000	0,000
10	48472642601	Solárna stanica - s CS 1.2 Herz solárne systémy	ks	1,000	381,800	381,800	0,010
11	4846692002	Expanzomat 18 Herz obj.č. SKS196018 solárne systémy	ks	1,000	83,940	83,940	0,008
12	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	29,945	1,100	32,940	0,000
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				331,894	0,014
13	7331510481	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15/1,0 mm	m	24,000	13,128	315,072	0,014
14	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	24,000	0,510	12,240	0,000
15	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,273	1,400	4,582	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				35,537	0,000
16	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,862	11,448	0,000
17	48441078501	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, Herz obj.č. 1210002	ks	4,000	6,000	24,000	0,000
18	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,354	0,250	0,089	0,000
Celkom						3 560,007	0,122

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves
 Objekt: SO-02 Terénne a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves
 Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.
 Miesto: Gemerská Ves

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 876,429	320,869	3 197,298	19,779	0,499
1	Zemné práce	417,332	107,414	524,746	0,162	0,499
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	556,005	4,865	560,870	17,102	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 903,092	187,320	2 090,412	2,516	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	21,270	21,270	0,000	0,000
Celkom		2 876,429	320,869	3 197,298	19,779	0,499

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Ves

Objekt: SO-02 Terénne a sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto: Gemerská Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 197,298 19,779

1 Zemné práce 524,746 0,162

1	113106611.	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, okrem "DEKA" -0,2600 t	m2	1,920	2,489	4,779	0,000
2	133201109.	Príplatok k cenám za lepidlo v hornine 3	m3	1,152	3,716	4,281	0,000
3	133201101.	Výkop šachty, hornina tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorysn. plochy	m3	1,152	35,165	40,510	0,000
4	162301101.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1,152	1,310	1,509	0,000
5	171201201.	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,152	0,600	0,691	0,000
6	183101212.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	5,000	0,590	2,950	0,000
7	183101213.	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine objemu nad 0, 02 do 0,05 m3	ks	10,000	1,490	14,900	0,000
8	1031130021	Kompost triedený VL	m3	1,000	45,579	45,579	0,040
9	005724801	Euphorbia polychroma "Senior"	ks	20,000	2,849	56,980	0,020
10	005724802	Gaillardia "Red Sun"	ks	20,000	2,961	59,220	0,020
11	005724803	Coreopsis "Rubby Frost"	ks	20,000	2,534	50,680	0,020
12	005724804	Primula Frondosa	ks	20,000	2,669	53,380	0,020
13	005724805	Bergenia "Dragonfly Sakura"	ks	20,000	3,688	73,760	0,020
14	183204116.	Výsadba kvetín do kvetináča	ks	100,000	0,203	20,300	0,000
15	184004722.	Výsadba sadeníc kríkov, výšky nad 250 do 600 mm dojamky s priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	5,000	0,432	2,160	0,000
16	0266200141	Tavolník Spiraea Anthony Waterer krík B 60- 80 cm	ks	5,000	4,372	21,860	0,002
17	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000	1,187	11,870	0,000
18	026620586r	Zerav Thuja plicata 60 - 80 cm	ks	10,000	5,549	55,490	0,020
19	1.84851111	Hnojenie roztokom hnojiva v rovine	m3	0,050	76,947	3,847	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 560,870 17,102

20	331311116r	Osadenie kvetináčov dl. do 1 500 mm	ks	5,000	7,192	35,960	11,612
21	592280000R	Kvetináč okrasný KH4 TOPGATDEN 98x40x44	ks	5,000	104,982	524,910	5,490

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 090,412 2,516

22	936124112.	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	6,000	40,540	243,240	2,204
23	5538168921R	Parková lavička VERA SOLO, LVS111b	ks	6,000	307,862	1 847,172	0,312

Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť borovicových drevených lamiel: svetlá pinie, tmavý teak. Štandardná farebnosť tropických drevených lamiel: prírodná svetlá (náter olejom za príplatok). Štandardná farebnosť oceľových častí

99 Presun hmôt HSV 21,270 0,000

24	9198231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5 km	t	4,254	5,000	21,270	0,000
----	------------	---	---	-------	-------	--------	-------

Celkom 3 197,298 19,779