

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

costruo spol. s r. o.

Názov stavby

Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

JKSO

EČO

Miesto

Obec Gemerská Ves

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

00318701

Projektant

Zhotoviteľ

COSTRUO spol s r.o.

31588794

2020465018

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

17-089

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	50 010,29	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	247 889,72	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		297 900,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	297 900,00
24	DPH 20,00 % z 297 900,00	59 580,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	357 480,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC GEMERSKÁ VES
982 62

IČO: 003 187 01

DIČ: 202 11 68 721

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

COSTRUO, spol. s r.o.

Parný mlyn 5142

984 01 LUČENEC

IČO: 31 588 794

IČ DPH: SK2020465018

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves

costruo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-089	Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves	297 900,00	59 580,00	357 480,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00
1.	SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu	297 900,00	59 580,00	357 480,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		297900,00	59580,00	357 480,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves
 Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves
 Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.
 Miesto: Obec Gemerská Ves



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	6 949,929	97 701,397	104 651,326
1	Zemné práce	0,000	285,606	285,606
2	Zakladanie	103,727	1 061,433	1 165,160
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	161,367	4 353,803	4 515,170
4	Vodorovné konštrukcie	991,703	768,867	1 760,570
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 461,248	80 510,344	82 971,592
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 231,884	9 350,044	12 581,928
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 371,300	1 371,300
PSV	Práce a dodávky PSV	43 060,356	103 188,318	146 248,674
712	Izolácie striech	0,000	2 317,013	2 317,013
713	Izolácie tepelné	8 760,240	3 552,558	12 312,798
731	Ústredné kúrenie	0,000	25 500,000	25 500,000
762	Konštrukcie tesárske	3 773,938	8 351,453	12 125,391
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000	24 784,312	24 784,312
764	Konštrukcie klampiarske	2 201,526	21 475,353	23 676,879
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	4 523,712	4 523,712
766	Konštrukcie stolárske	1 221,391	684,696	1 906,087
767	Konštrukcie doplnkové kovové	25 772,589	7 777,196	33 549,785
771	Podlahy z dlaždíc	274,908	492,794	767,702
783	Dokončovacie práce - nátery	1 018,753	3 106,972	4 125,725
784	Dokončovacie práce - maľby	37,011	22,259	59,270
799	PSV ostatné	0,000	600,000	600,000
M	Práce a dodávky M	0,000	47 000,000	47 000,000
21-M	Elektromontáže	0,000	24 000,000	24 000,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,000	23 000,000	23 000,000
Celkom		50 010,285	247 889,715	297 900,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol. s r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 104 651,326 76,812

1 Zemné práce 285,606 0,000

1	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	4,203	5,355	22,507	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	4,203	42,948	180,510	0,000
3	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,440	3,928	5,656	0,000
4	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	1,440	53,426	76,933	0,000

2 Zakladanie 1 165,160 0,118

5	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,955	35,367	210,610	0,000
6	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,841	25,886	21,770	0,000
7	273322311	Základové dosky zo železobetónu zo síranovzdorného cementu tr. C16/20	m3	3,286	96,915	318,463	0,000
8	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	2,207	9,208	20,322	0,001
9	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,207	1,967	4,341	0,000
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,096	1 029,562	98,838	0,115
11	274314611	Základové pásy z betónu prostého zo síranovzdorného cementu tr. C16/20	m3	3,362	94,456	317,561	0,000
12	275314611	Základové pätky z betónu prostého zo síranovzdorného cementu tr. C16/20	m3	1,656	94,905	157,163	0,000
13	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	1,440	9,208	13,260	0,001
14	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	1,440	1,967	2,832	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 515,170 3,328

15	311275533	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 300 NSM 500x250x300	m3	35,039	110,000	3 854,290	0,000
16	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. C16/20	m3	1,505	72,174	108,622	3,313
17	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	10,030	12,381	124,181	0,015
18	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	10,030	3,777	37,883	0,000
19	317161113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	kus	1,000	21,051	21,051	0,000
20	342272650	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	16,464	21,454	353,219	0,000
21	342291112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	6,000	2,654	15,924	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 1 760,570 18,424

22	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	7,952	77,029	612,535	17,597
23	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	53,010	6,200	328,662	0,181
24	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	53,010	2,367	125,475	0,000
25	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,636	1 091,034	693,898	0,647

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 82 971,592 1,142

26	612474116	Omietať vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	32,928	12,000	395,136	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	32,928	7,000	230,496	0,137
28	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	139,990	0,800	111,992	0,014
29	622441012	Príprava podkladu, podnáter EH stien STOMIX	m2	1 086,582	1,800	1 955,848	0,000
30	622442223	Omietka vonk. stien STOMIX, silikónová, Betadekor SID, ryhovaná, hr. 3 mm	m2	1 014,108	11,000	11 155,188	0,000
31	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	m2	177,044	1,500	265,566	0,000
32	622465112	Omietka vonk. stien Marmolit mramorové zrná strednozrnná	m2	72,474	21,000	1 521,954	0,448
33	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	885,217	2,000	1 770,434	0,000
34	624601520	Tmelenie vonk. škár roz. 30 x 9mm trvale pruž. tmel. SOKRAT T1	m	146,060	6,500	949,390	0,000
35	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	m	36,800	2,000	73,600	0,000
36	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	81,390	5,000	406,950	0,000
37	625256302	Kontaktný zatepľovací systém Stomix Therm Beta (min. vlna) hr. 100 mm	m2	235,064	35,000	8 227,240	0,000
38	625256306	Kontaktný zatepľovací systém Stomix Therm Beta (min. vlna) hr. 160 mm	m2	956,046	47,000	44 934,162	0,000
39	625256321	Kontaktný zatepľovací systém Stomix Therm Beta (min. vlna) ostenia hr. 30 mm	m2	117,737	27,000	3 178,899	0,000
40	625256506	Riešenie soklovej časti KZS Stomix (z EPS) hr. 100 mm	m2	72,474	30,000	2 174,220	0,000
41	629991316	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol. dosky	m	146,060	5,200	759,512	0,000
42	629994007	Začist'ovacia okenná lišta k zatepľovaniu stien	m	226,350	2,800	633,780	0,000
43	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	7,000	35,000	245,000	0,000
44	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	40,000	50,000	2 000,000	0,000
45	642942831	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	kus	4,000	85,000	340,000	0,000
46	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	1,000	38,000	38,000	0,000
47	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	1,000	60,000	60,000	0,000
48	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	68,450	6,500	444,925	0,543
49	6119A0102	Parapeta vnútorná šír. 150 mm	m	68,450	14,000	958,300	0,000
50	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast. koncovkou	pár	47,000	3,000	141,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 581,928 53,799

51	941941032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 116,968	1,500	1 675,452	26,796
52	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	3 350,904	1,000	3 350,904	0,000
53	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 116,968	0,800	893,574	26,796
54	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	33,500	5,000	167,500	0,207
55	944944112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	m2	1 116,968	1,100	1 228,665	0,000
56	953948621	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 80 mm do muriva z plných tehál s vyvrtaním otvoru	kus	183,000	5,000	915,000	0,000
57	953950121	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	183,000	3,100	567,300	0,000
58	311111300	Matica presná šesťhranná ESN 021401 DIN 934 - 8 M 12	tis. ks	0,183	66,206	12,116	0,000
59	311209180	Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 13,5	100 ks	0,183	28,403	5,198	0,000
60	961055111	Búranie schodov železobetónových	m3	6,778	141,409	958,470	0,000
61	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	5,390	7,088	38,204	0,000
62	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	99,648	3,525	351,259	0,000
63	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	2,900	12,153	35,244	0,000
64	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	34,952	9,114	318,553	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	m2	29,754	2,720	80,931	0,000
66	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,025	8,051	281,986	0,000
67	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 541,100	0,269	414,556	0,000
68	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,025	5,794	202,935	0,000
69	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	175,125	0,650	113,831	0,000
70	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	3,125	50,000	156,250	0,000
71	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	31,900	20,000	638,000	0,000
73	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	hod	16,000	11,000	176,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 371,300 0,000

72	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	137,130	10,000	1 371,300	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 146 248,674 2,717

712 Izolácie striech 2 317,013 0,000

74	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	386,320	0,311	120,146	0,000
75	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	m2	507,840	3,950	2 005,968	0,000
76	712400832	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 2-vrstvovej	m2	235,200	0,548	128,890	0,000
77	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	28,186	2,200	62,009	0,000

713 Izolácie tepelné 12 312,798 0,000

78	713111136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	m2	1 015,680	3,217	3 267,443	0,000
79	6315D0108	Doska izolačná Rockmin hr.150 mm	m2	1 168,032	7,500	8 760,240	0,000
80	713191410	Izolácia tepelná položená parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	122,140	1,010	123,361	0,000
81	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	144,423	1,120	161,754	0,000

731 Ústredné kúrenie 25 500,000 0,000

82	73000000R	Ústredné kúrenie-solarný ohrev TUV	SU B	1,000	4 500,000	4 500,000	0,000
83	73000000R2	Ústredné kúrenie	sub	1,000	21 000,000	21 000,000	0,000

762 Konštrukcie tesárske 12 125,391 1,694

84	762311103	Montáž kotevných želiez	kus	4,000	4,850	19,400	0,000
85	5534753K86R	Papuca kotva BOVA	kus	4,000	26,119	104,476	0,000
86	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	91,950	3,679	338,284	0,024
87	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	113,990	6,752	769,660	0,030
88	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	3,972	176,157	699,696	0,000
89	762335811	Demontáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prier. pl. do 120 cm2	m	274,400	0,612	167,933	0,000
90	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	235,200	0,899	211,445	0,000
91	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	817,238	3,214	2 626,603	0,000
92	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	817,238	3,218	2 629,872	0,000
93	605150020	Hranolček SM 1 S25-75 L400-650	m3	9,765	178,463	1 742,691	0,000
94	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	13,737	21,636	297,214	0,317
95	762431014	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	91,761	8,870	813,920	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	122,140	9,678	1 182,071	1,323
97	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	145,035	3,600	522,126	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

24 784,312 0,000

98	763732112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	m	752,000	8,000	6 016,000	0,000
99	763732112R	Dodávka priehr.vazníkov včetne lat.montazneho a spoj mateialu.kotvenie,dopravy	sub	1,000	18 000,000	18 000,000	0,000
100	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	213,420	3,600	768,312	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

23 676,879 0,419

101	764171519	LINDAB trapéz LTP-LVP20 1035/0,7 do 30°	m2	744,686	22,435	16 707,030	0,000
102	764171716	Trapéz tesnenie univerzálny LTP20/1000	m	33,020	2,339	77,234	0,000
103	764171725	Trapéz samolepiaci tesniaci pás 3x10	m	33,000	2,893	95,469	0,000
104	764172003	RANNILA Ruukki škridlové tabule Monterrey povrch PES sklon do 30°	m2	77,807	16,739	1 302,411	0,000
105	764172070	RANNILA Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	18,500	4,237	78,385	0,002
106	764172073	RANNILA Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	18,500	3,062	56,647	0,000
107	764172125	Ruukki snehová zábrana LE sklon do 30°	m	113,820	8,898	1 012,770	0,000
108	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	m	50,060	0,711	35,593	0,000
109	764331830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30°	m	47,000	0,360	16,920	0,000
110	764331850	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500, do 30°	m	62,100	0,443	27,510	0,000
111	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	91,000	0,612	55,692	0,000
112	764359820	Klamp. demont. kotlík oválny, do 30°	kus	15,000	1,758	26,370	0,000
113	764391820	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330, do 30°	m	48,000	0,443	21,264	0,000
114	764394821	Klamp. demont. podkladový pás rš 400	m	50,060	0,795	39,798	0,000
115	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	68,450	0,819	56,061	0,000
116	764421870	Klamp. demont. ríms rš 500	m	25,000	0,819	20,475	0,000
117	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	45,400	0,814	36,956	0,000
118	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	47,000	0,612	28,764	0,000
119	764711116	Ruukki oplechovanie parapetov rš 400	m	68,450	12,946	886,154	0,274
120	764751113	Ruukki rúry odkvapové SROR d 120 mm	m	53,000	27,560	1 460,680	0,143
121	764751133	Ruukki koleno rúry odkvapovej d 120 mm	kus	29,000	12,832	372,128	0,000
122	764751143	Ruukki výtokové koleno odkvapové d 120 mm	kus	7,000	17,632	123,424	0,000
123	764761172	Ruukki čelo žľabu RGT 150 mm	kus	16,000	16,161	258,576	0,000
124	764761222	Ruukki suchá spojka žľabu RSK d 330 mm	kus	56,000	6,374	356,944	0,000
125	764761232	Ruukki kotlík SOK kruh žľab 150 mm	kus	7,000	11,735	82,145	0,000
126	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	290,447	1,520	441,479	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 523,712 0,000

127	765033711	Pokrytie jednoduchej strechy fóliou Mediterran Medifol	m2	822,493	5,500	4 523,712	0,000
-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------

766 Konštrukcie stolárske

1 906,087 0,003

128	766211400	Montáž madiel. drev. atyp. z 1 kusa dielčích š. do 150mm	m	34,140	3,066	104,673	0,000
129	5413A8904R	Dubové madlo	m	34,140	13,146	448,804	0,000
130	766421212	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäč. dreva š. do 80mm	m2	77,807	6,499	505,668	0,003
131	611912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	85,588	8,995	769,864	0,000
132	766441811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	kus	7,000	0,974	6,818	0,000
133	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	kus	40,000	1,378	55,120	0,000
134	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,656	0,640	15,140	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
767		Konštrukcie doplnkové kovové			33 549,785	0,016	
135	767114114R	Montáž AL presklených stien s dverami a izol sklom.	m2	29,754	27,300	812,284	0,000
		<i>Dvere vchodove dvojkrídlove v zasklenej stene ozn D3-D4 zasklenie trojsklo</i>	m2	29,754	209,625	6 237,182	0,000
136	5534C215R						
137	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 20 kg	m	17,840	24,206	431,835	0,001
138	767222210	Montáž zábradlia schodíšť na oceľ. konštruk. do 20 kg	m	10,800	26,899	290,509	0,001
139	553042320	Zábradlie rovné z rúrok	kg	267,600	8,970	2 400,372	0,000
140	553042340	Zábradlie šikmé z rúrok	kg	162,000	10,608	1 718,496	0,000
141	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	24,250	2,184	52,962	0,000
		Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na oceľovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	m2	107,880	15,516	1 673,866	0,000
142	767411124						
143	2837678009R	Panel izolacny PGB TW 5 mineralwole hr 120 mm	m2	107,880	25,653	2 767,446	0,000
144	767591220	Montáž vzduchotech. mriežky so zhotovením prestupu	kus	1,000	30,386	30,386	0,000
145	429728910	Žaluzie protidažďové PK 120792 400x400	kus	1,000	249,414	249,414	0,000
146	767631510	Montáž okien plastových	m	294,800	11,142	3 284,662	0,000
		Okno plast.1-krídlové OS -výš.130, šír.55 cm trojsklo ozn O4	kus	7,000	97,767	684,369	0,000
147	6114B1623R						
148	6114B2267R	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.145, šír.140 cm trojsklo ozn O3	kus	12,000	192,945	2 315,340	0,000
		Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.140, šír.200 cm trojsklo ozn O5	kus	12,000	231,220	2 774,640	0,000
149	6114B2350R						
150	6114B2829R	Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.200, šír.145cm trojsklo ozn O2	kus	3,000	254,873	764,619	0,000
		Okno plast.3-krídlové O+OS/S -výš.175, šír.145 cm trojsklo ozn O1	kus	13,000	283,942	3 691,246	0,000
151	6114B4367R						
152	767648252	Montáž dverí vstupných, jednokrídlových, AL	kus	1,000	54,600	54,600	0,000
		Dvere vchodové 1-krídlové hliníkové O -výš.200, šír.100 cm plne	kus	1,000	695,972	695,972	0,000
153	5534C2019R						
154	5534C2306R	Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové O+O -výš.200, šír.145 cm, plne	kus	1,000	1 124,604	1 124,604	0,000
155	767648254	Montáž dverí vstupných, dvojkrídlových, typ HDN	kus	1,000	79,170	79,170	0,000
156	767649191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvá. hydraul.	kus	4,000	12,318	49,272	0,000
157	5491A1104	Samozatvárač s aret. ramenom biely	kus	4,000	39,834	159,336	0,000
158	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg odhad	kg	300,000	2,806	841,800	0,015
		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	425,878	0,858	365,403	0,000
159	998767202						
771		Podlahy z dlaždíc			767,702	0,000	
160	771071141	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber Terranova COL FLEX (elastický)	m2	21,905	16,000	350,480	0,000
161	597651031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	m2	21,905	12,000	262,860	0,000
162	771444123	Montáž soklov hutn.šikmých do flexib.lep.do 12cm	m	9,300	15,000	139,500	0,000
163	597651031	Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A	m2	1,004	12,000	12,048	0,000
164	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,902	3,120	2,814	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery			4 125,725	0,574	
165	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnás.+1x email	m2	63,008	6,000	378,048	0,018
166	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	77,807	5,500	427,939	0,025
167	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	1 659,869	2,000	3 319,738	0,531
784		Dokončovacie práce - maľby			59,270	0,011	
168	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	32,928	1,800	59,270	0,011
799		PSV ostatné			600,000	0,000	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
169	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	hod	48,000	12,500	600,000	0,000
M		Práce a dodávky M				47 000,000	0,000
21-M		Elektromontáže				24 000,000	0,000
170	21000000R	VC7-155-21M Elektroinštalácia D+M-bleskozvody	sub	1,000	24 000,000	24 000,000	0,000
24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení				23 000,000	0,000
171	24000000R	VC 7-158-24M Montáž vzduchotech.zariadení D+M-rekuperácia	sub	1,000	23 000,000	23 000,000	0,000
		Celkom				297 900,000	79,529

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	13 743,660	7 256,340	21 000,000
713	Izolácie tepelné	311,370	940,939	1 252,309
731	Ústredné kúrenie, kotolne	5 704,610	440,262	6 144,872
732	Ústredné kúrenie, strojovne	3 220,776	1 115,422	4 336,198
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,650	4 411,749	4 412,399
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	449,145	49,168	498,313
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 057,109	298,800	4 355,909
Celkom		13 743,660	7 256,340	21 000,000

ROZPOČET

Objekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol. s r. o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 21 000,000 0,089

713 Izolácie tepelné 1 252,309 0,000

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	410,000	1,748	716,680	0,000
2	azf1572	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	0,296	29,600	0,000
3	azf1573	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	90,000	0,314	28,260	0,000
4	azf1576	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	0,363	21,780	0,000
5	azf1577	Tubolit DG 32 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	160,000	0,609	97,440	0,000
6	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	120,000	1,969	236,280	0,000
7	azf1598	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	0,885	106,200	0,000
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,617	1,029	16,069	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 6 144,872 0,000

9	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	288,443	576,886	0,000
10	4847161729	Kotol plynový Buderus závesný kondenzačný Logamax plus GB 162 - 45	ks	2,000	2 685,830	5 371,660	0,000
11	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6	%	75,163	2,612	196,326	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 4 336,198 0,025

12	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	ks	1,000	16,112	16,112	0,000
13	4848880015	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 100, 110°C/0,6 MPa	m	1,000	405,413	405,413	0,025
14	4848880017	Rozdeľovače a zberače - zberač RS KOMBI modul 100, pevné stojany	ks	2,000	257,242	514,484	0,000
15	732111436	Montáž anuloidu	ks	1,000	277,030	277,030	0,000
16	HVDT03Z	HERZ Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,000	428,051	428,051	0,000
17	732331018	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	1,000	64,255	64,255	0,000
18	16817	Flexcon C 80/1,5, expanzná nádoba, maximálny prevádzkový tlak 3 bar, FLAMCO	ks	1,000	121,007	121,007	0,000
19	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm výtlak 6 m	ks	4,000	179,748	718,992	0,000
20	97924245	Čerpadlo MAGNA3 25-60 180 1x230V 50Hz PN10, č. 97924245, GRUNDFOS	ks	4,000	435,919	1 743,676	0,000
21	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	54,186	0,871	47,178	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4 412,399 0,000

22	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	100,000	3,372	337,200	0,000
23	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	90,000	4,384	394,560	0,000
24	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	60,000	6,198	371,880	0,000
25	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	160,000	7,599	1 215,840	0,000
26	733161516	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	120,000	15,500	1 860,000	0,000
27	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	410,000	0,308	126,280	0,000
28	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	120,000	0,381	45,720	0,000
29	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	54,975	1,108	60,919	0,000

	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	Ústredné kúrenie, armatúry.				498,313	0,063
734	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	45,000	1,065	47,925	0,000
735	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	45,000	9,981	449,145	0,063
736	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,280	0,198	1,243	0,000

735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 355,909				0,001
33	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	4,445	40,005	0,000
34	2236042013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	5,000	69,311	346,555	0,000
35	2236052013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x500,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	72,188	144,376	0,000
36	2236062013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x600,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	73,877	147,754	0,000
37	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	11,000	4,748	52,228	0,000
38	2236072013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x700,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	75,218	75,218	0,000
39	2236082013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	7,000	79,704	557,928	0,000
40	2236092013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x900,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	84,190	252,570	0,000
41	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	13,000	5,051	65,663	0,000
42	2236102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1000,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	88,728	266,184	0,000
43	2236122013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1200,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	9,000	97,701	879,309	0,000
44	2236132013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1300,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	101,277	101,277	0,000
45	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	6,483	77,796	0,000
46	2236142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	12,000	106,704	1 280,448	0,000
47	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	54,167	1,266	68,598	0,000

Celkom

21 000,000

0,089

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: Solárny ohrev 1 kolektor

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol.s r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	3 426,693	1 073,307	4 500,000
713	Izolácie tepelné	65,256	49,942	115,198
732	Ústredné kúrenie, strojovne	3 330,421	707,284	4 037,705
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,048	305,680	305,728
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	30,968	10,401	41,369
Celkom		3 426,693	1 073,307	4 500,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: Solárny ohrev 1 kolektor

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol.s.r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				4 500,000	0,001
713		Izolácie tepelné				115,198	0,001
1	713482131	Montáž trubic z PE	m	24,000	2,199	52,776	0,001
2	28377415241	Izolácia Trubice 15/20 kaučuková	m	24,000	2,502	60,048	0,000
3	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,064	1,150	2,374	0,000
732		Ústredné kúrenie, strojovne				4 037,705	0,000
4	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb	1,000	241,734	241,734	0,000
5	48492113701	TWS-2 200 Herz solárne systémy	ks	1,000	1 218,194	1 218,194	0,000
6	732219465	Montáž solárneho kolektora plošného KPW, KPS10 na šikmej streche. škridle vlnité	súb	1,000	264,885	264,885	0,000
7	48492112101	Kolektor CS 150F Herz	ks	1,000	799,476	799,476	0,000
8	4849211213	Jednoduchá sada pre nástrešnú montáž Herz	ks	1,000	330,143	330,143	0,000
9	732429119	Montáž čerpadlových skupín	súb	1,000	171,346	171,346	0,000
10	4849211292	Solárna stanica s CS 1.2 Herz solárne systémy	ks	1,000	876,318	876,318	0,000
11	4849211295	Expanzomat 18 Herz obj.č.SKS196018 solárne systémy	ks	1,000	106,290	106,290	0,000
12	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	30,122	0,973	29,319	0,000
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				305,728	0,000
13	733151303	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	m	24,000	12,083	289,992	0,000
14	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	24,000	0,479	11,496	0,000
15	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,423	1,239	4,240	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				41,369	0,000
16	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	2,686	10,744	0,000
17	5510900290	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20 Herz obj.č.1210002	ks	4,000	7,638	30,552	0,000
18	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,328	0,221	0,073	0,000
Celkom						4 500,000	0,001

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol. s r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	14 509,506	7 005,488	21 514,994
21-M	Elektromontáže	14 202,336	6 945,878	21 148,214
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	307,170	59,610	366,780
000	Nepomenované práce	0,000	2 485,006	2 485,006
0	Nepomenovaný diel	0,000	2 485,006	2 485,006
	Celkom	14 509,506	9 490,494	24 000,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol. s r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						21 514,994	0,248
21-M Elektromontáže						21 148,214	0,248
1	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	100,000	1,691	169,100	0,000
2	3450917000	Krabica izolačná typ: KI 68 L/2 112000012	ks	100,000	1,239	123,900	0,010
3	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	186,000	5,061	941,346	0,000
4	3450911000	Krabica KR-97	ks	186,000	0,796	148,056	0,020
5	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit	ks	100,000	0,070	7,000	0,000
6	3450907200	Viečko krabicové KO 97 V	ks	100,000	0,143	14,300	0,002
7	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1 200,000	0,547	656,400	0,000
8	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	25,000	2,898	72,450	0,000
9	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	25,000	1,732	43,300	0,003
10	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	5,000	3,101	15,505	0,000
11	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	5,000	2,381	11,905	0,000
12	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	8,000	3,101	24,808	0,000
13	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	8,000	1,902	15,216	0,000
14	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,000	2,827	5,654	0,000
15	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	2,000	2,788	5,576	0,000
16	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	85,000	4,034	342,890	0,000
17	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	85,000	4,975	422,875	0,006
18	210150601	Východisková revízia	ks	1,000	271,798	271,798	0,000
19	210200007	Svietidlo žiarovkové - typ MODUS IP 54 - 2 x 60 W, stropné	ks	20,000	0,699	13,980	0,000
20	3470302700	LED trubica 24W 4200 K	ks	40,000	2,313	92,520	0,006
21	210200013	LED Svetidlo 24 W s PIR senzorom	ks	6,000	6,368	38,208	0,000
22	3470126100	LED Svetidlo S PIR senzorom prisadené 24W	ks	6,000	42,711	256,266	0,000
23	210200020	LED Svetidlo MLSI 180 W	ks	6,000	8,232	49,392	0,000
24	3480139900	LED Svetidlo MLSI 180	ks	6,000	170,844	1 025,064	0,000
25	210200021	LED svetidlo 18 W štvorec	ks	148,000	3,339	494,172	0,000
26	3480139400	Svietidlo štvorcové LED 24 W	ks	148,000	45,547	6 740,956	0,000
27	210200029	Svietidlo žiarivkové s akumulátorom 9 W- typ ZORKA IP 20	ks	9,000	4,582	41,238	0,000
28	3470119500	Núdzové svetidlo IP 20 s akumulátorom min. 1 hod	ks	9,000	23,297	209,673	0,000
29	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi vodič	m	140,000	1,508	211,120	0,000
30	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	140,000	0,419	58,660	0,000
31	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	14,000	1,441	20,174	0,000
32	3544112000	AlMgSi vodič D8	kg	50,000	1,120	56,000	0,050
33	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	80,000	0,955	76,400	0,000
34	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	16,000	1,441	23,056	0,000
35	3544112000	AlMgSi vodič D8	kg	75,360	1,120	84,403	0,075

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	210220102	Zvodový vodič včítane podpory AlMgSi do D 8 mm	m	80,000	4,505	360,400	0,000
37	3145172400	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm	kg	30,400	1,885	57,304	0,030
38	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	80,000	0,440	35,200	0,000
39	3540406800	HR-Svorka SS	ks	6,400	0,412	2,637	0,001
40	210220211	Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	4,000	3,540	14,160	0,000
41	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	4,000	1,345	5,380	0,000
42	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	4,000	5,048	20,192	0,000
43	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	4,000	0,739	2,956	0,000
44	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	4,000	0,955	3,820	0,000
45	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	0,770	3,080	0,000
46	210220212	Zachyt.tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	3,929	3,929	0,000
47	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	2,000	2,112	4,224	0,000
48	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	1,000	7,890	7,890	0,000
49	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,000	0,829	0,829	0,000
50	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	1,165	1,165	0,000
51	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	30,000	1,792	53,760	0,000
52	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	30,000	0,876	26,280	0,021
53	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000	2,858	57,160	0,000
54	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	20,000	1,302	26,040	0,000
55	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	2,238	44,760	0,000
56	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	16,000	11,878	190,048	0,000
57	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	16,000	12,412	198,592	0,000
58	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	16,000	12,429	198,864	0,000
59	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	8,000	6,688	53,504	0,000
60	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	16,000	0,558	8,928	0,000
61	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	8,000	3,943	31,544	0,000
62	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	8,000	1,162	9,296	0,000
63	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	2,245	17,960	0,001
64	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	30,000	1,679	50,370	0,000
65	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	50,000	1,423	71,150	0,000
66	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	50,000	0,474	23,700	0,000
67	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	250,000	0,142	35,500	0,000
68	3410103000	Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	250,000	0,293	73,250	0,000
69	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	850,000	0,301	255,850	0,000
70	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	850,000	0,354	300,900	0,000
71	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	2 450,000	0,341	835,450	0,000
72	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	2 450,000	0,540	1 323,000	0,000
73	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	500,000	0,262	131,000	0,000
74	3410109200	Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	500,000	0,727	363,500	0,000
75	210800134	Kábel medený uložený pod omietkou strope CYKY 750V 5 x 16	m	15,000	0,352	5,280	0,000
76	3410108100	Kábel silový medený CYKY-J 5x16	m	15,000	6,104	91,560	0,000
77	210950111	Zväzkovanie jviacžilových káblov NN	ks	300,000	0,241	72,300	0,000
78	2830045500	Stahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	300,000	0,021	6,300	0,009
79	211800701	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený FTP - UTP -2 x 5x 0,5	m	1 500,000	0,847	1 270,500	0,000
80	3410306000	Kábel oznamovací medený FTP 2 x 5 x 0,5	m	1 500,000	0,437	655,500	0,000
81	3412612205	Nástenný rozvádzač RACK	ks	2,000	350,482	700,964	0,011
82	3412612002	Rozvádzač RB	ks	1,000	658,877	658,877	0,001

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

366,780

0,000

83	220301201	Zásuvka RJ 45, montáž vrátane zapojenia vodičov , pod omietku	ks	30,000	5,162	154,860	0,000
----	-----------	---	----	--------	-------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	3450304400	Zásuvka RJ 45 CAT 5A	ks	30,000	7,064	211,920	0,000
000		Nepomenované práce				2 485,006	0,000
0		Nepomenovaný diel				2 485,006	0,000
85	076971511	Demontáž jestvujúcich elektroinštalačných prístrojov	ks	1,000	2 485,006	2 485,006	0,000
		Celkom				24 000,000	0,248

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves
 Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu
 Časť: VZT-Rekuperácia

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	0,000	23 000,000	23 000,000
A	Zariadenia	0,000	12 362,103	12 362,103
B	Príslušenstvo	0,000	332,187	332,187
C	Montáž	0,000	10 305,710	10 305,710
	Celkom	0,000	23 000,000	23 000,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Gemerská Ves

Objekt: SO-01A-Rekonštrukcia kultúrneho domu

Časť: VZT-Rekuperácia

Objednávateľ: Obec Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves

Zhotoviteľ: COSTRUO spol.s.r.o.

Miesto: Obec Gemerská Ves



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				23 000,000	0,000
A		Zariadenia				12 362,103	0,000
1	1	Jednotka so spätným získavaním tepla Helios EcoVent Verso KWL EC 45	ks	24,000	348,005	8 352,120	0,000
2	2	Regulačný komplet KWL 45 STS-UP	ks	5,000	94,911	474,555	0,000
3	3	Stenová chránička 500mm KWL 45 RSF	ks	24,000	134,457	3 226,968	0,000
4	4	Odťahový ventilátor Helios MiniVent M1/100 F	ks	3,000	102,820	308,460	0,000
B		Príslušenstvo				332,187	0,000
5	5	Rozširujúci modul KWL 45 EM	ks	3,000	79,092	237,276	0,000
6	6	Teleskopické potrubie WES 100	ks	3,000	31,637	94,911	0,000
C		Montáž				10 305,710	0,000
7	7	Montáž jednotiek	ks	1,000	5 931,914	5 931,914	0,000
8	8	Regulácia	kpl	1,000	1 684,663	1 684,663	0,000
9	9	Spustenie systému servisným technikom	ks	1,000	949,106	949,106	0,000
10	10	Ostatné murárske práce	kpl	1,000	1 186,382	1 186,382	0,000
11	11	Presun hmôt	kpl	1,000	553,645	553,645	0,000
Celkom						23 000,000	0,000